

Proc. Administrativo 22- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 08/12/2025 às 09:07:38

Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO

Encaminho para ciência e manifestação sobre a impugnação do procedimento, o mais breve possível.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Anexos:

IMPUGNACAO_CCE422025CJ.pdf



Impugnações - Processo CCE42/2025CJ - MUNICIPIO DE CAJATI

Requerimento

Prezados(as), encaminhamos em anexo solicitação de impugnação ao edital.

Criado em	Arq. impug.	Endereço	
07/12/2025 15:57	Impugnação Cajati (1).pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/0730bc31262243c8a937e9d64d6d7e50.pdf	

Resposta

Status	Respondido em	Arq. resp.	Endereço	
SEM RESPOSTA			Não há arquivo anexado.	

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
CAJATI-SP - 08/12/2025

Gerado em: 08/12/2025 08:58:56

IMPUGNAÇÃO

Empresa: NG7 Construções LTDA – CNPJ 30.612.822/0001-94

Destinatário: Agente de Contratações – Departamento de Suprimentos / Divisão de Licitações e Contratos – Prefeitura de Cajati – SP

Objeto: Impugnações ao Edital – Obra de Reforma (UBS / Pronto Atendimento)

Considerando que no dia 03/12/2025 apresentamos pedidos de esclarecimentos, e que até a data de hoje 07/12/2025 não foram recebidos, bem como diante da necessidade nos resguardarmos quanto ao prazo de impugnação, que se mostra dúbio no edital (item 21 - “até às 00:00 do dia 08/12/2025”), apresentamos IMPUGNAÇÃO ao edital.

1. IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL

1.1. Fatos

A análise técnica identificou que a planilha orçamentária do edital **não prevê itens essenciais** relacionados à recuperação estrutural (reforço de lajes, pilares, vigas, fundações, contraventamentos, verificações de carga, entre outros). Tais serviços são indispensáveis frente às intervenções previstas, como remoção de telhado e adequações que alteram esforços e cargas na edificação.

1.2. Irregularidades

- Ausência de quantitativos para serviços estruturais.
- Ausência de previsão de ART específica para engenheiro calculista.
- Ausência de itens destinados à recomposição estrutural proporcional às intervenções previstas.

1.3. Fundamentação técnica e legal

- Lei 14.133/2021 – conceito de Projeto Básico com **condições de solidez e segurança** (art. 6º, XXV, "b").
- Norma Técnica OT IBR 001/2006 – itens 5 e 6 (componentes estruturais e segurança).
- NBR 15.575/2013 – desempenho estrutural.

1.4. Pedido

1. Inclusão imediata na planilha de serviços estruturais completos.
2. Exigência de ART específica de engenheiro calculista.
3. Suspensão do certame até correção integral do Projeto Básico.

2. IMPUGNAÇÃO – CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS

2.1. Fatos

O edital não prevê quaisquer itens relacionados ao controle tecnológico ou ensaios obrigatórios

Av. Trindade, 254, sala 810 - Bethaville I - Barueri/SP - CEP 06404-326

Tel: (11) 99000-1703

(rompimento de corpos de prova, esclerometria, ensaios não destrutivos, verificação de patologias etc.), essenciais em reforma de unidade de saúde que tenha a parte estrutural comprometida, COMO DITO NO PRÓPRIO ESTUDO DE VIABILIDADE DA OBRA.

2.2. Irregularidades

- Inexistência de cronograma de ensaios.
- Inexistência de itens de controle tecnológico.
- Ausência de parâmetros mínimos de qualidade.

2.3. Fundamentação legal

- Lei 14.133/2021 – necessidade de métodos executivos e orçamento detalhado (art. 40).
- NBR 13.531/2011 – exigência de atividades de controle.
- Nota IBRAOP 001/2021 – fiscalização em obras de elevada sensibilidade.

2.4. Pedido

1. Inclusão dos serviços de controle tecnológico.
2. Publicação de memorial de fiscalização e ensaios.

3. IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCARTE ESPECIAL DE AMIANTO (TELHADO E CAIXA D'ÁGUA)

3.1. Fatos

A planilha ignora completamente a gestão de resíduos classe D (amianto), provenientes da remoção de telhas e caixa d'água de fibrocimento.

3.2. Irregularidades

- Não há previsão de EPI/EPC específicos.
- Não há itens de transporte por empresa licenciada.
- Não há valores para destinação em aterro classe I.
- Ausência de PGRCC compatível.

3.3. Fundamentação legal

- CONAMA 307/2002 e 348/2004 – amianto = resíduo perigoso.
- Lei 12.305/2010 – gestão obrigatória de resíduos.
- Lei 14.133/2021 – impacto ambiental deve integrar o PB.

3.4. Pedido

1. Inclusão de itens completos de descarte de amianto.
2. Apresentação do PGRCC pela Administração.
3. Suspensão do certame até regularização.

4. IMPUGNAÇÃO – PROJETO ELÉTRICO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL

4.1. Fatos

A planilha prevê **apenas uma folha** de projeto elétrico, embora a obra envolva: nova entrada de energia, SPDA, iluminação de emergência, gerador e redistribuição geral.

Av. Trindade, 254, sala 810 - Bethaville I - Barueri/SP - CEP 06404-326

Tel: (11) 99000-1703

4.2. Irregularidades

- Quantitativo irrisório, impossível para o escopo.
- Ausência de ART de engenheiro eletricista.
- Violação de normas da ABNT e da ANVISA.

4.3. Fundamentação

- NBR 5410/2004 – instalações elétricas de baixa tensão.
- RDC 50/2002 – requisitos para unidades de saúde.
- IT 23/CBPMESP – SPDA.
- Lei 14.133/2021 – projeto executivo adequado.

4.4. Pedido

1. Inclusão de item “Projeto Elétrico Completo – 10 a 15 pranchas”.
2. Inclusão da respectiva ART.
3. Retificação da planilha.

5. IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS (ELÉTRICA, ESTRUTURAL, ACESSIBILIDADE)

5.1. Fatos

Não há indicação de responsável na prefeitura pelos cálculos elétricos (diagrama unifilar, quadro de cargas, estudos de demanda) apesar de a rede elétrica corresponder a **20% do valor total da obra**. Também não consta profissional responsável pelos cálculos de acessibilidade (rampas, inclinações, fluxos e desenho universal).

5.2. Fundamentação

- Lei 13.146/2015 – acessibilidade calculada por profissional habilitado.
- Lei 14.133/2021 – PB deve conter todos os projetos.

5.3. Pedido

1. Identificação dos responsáveis técnicos do município.
2. Inclusão de ART/RRT de todas as disciplinas.

6. IMPUGNAÇÃO – VIDROS FORA DAS NORMAS (ESPESSURA INFERIOR AO MÍNIMO ACEITO)

6.1. Fatos

A planilha prevê vidro **8 mm** para guarda-corpos externos, quando o mínimo normativo é **10 mm laminado ou temperado-laminado**.

6.2. Fundamentação

- NBR 14718 – guarda-corpos.
- NBR 7199 – vidros na construção.

6.3. Pedido

Av. Trindade, 254, sala 810 - Bethaville I - Barueri/SP - CEP 06404-326

Tel: (11) 99000-1703

1. Correção imediata do item.
2. Inclusão de memória de cálculo do responsável técnico.

7. IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PISO PODOTÁTIL

7.1. Fatos

Mesmo sendo reforma em unidade de saúde, **não há qualquer previsão de piso tátil direcional ou de alerta.**

7.2. Fundamentação

- Lei 13.146/2015 – acessibilidade obrigatória.
- NBR 9050/2020 – piso tátil.

7.3. Pedido

1. Inclusão de piso podotátil.
2. Retificação da planilha e memorial arquitetônico.

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Esclarecemos, por fim, que na hipótese de a resposta aos esclarecimentos apresentados serem satisfatórias e complementares às irregularidades apontadas nesta oportunidade, a NG7 poderá manifestar a desistência desta impugnação.

Permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

Barueri, 07 de dezembro de 2025.

JOAO CARLOS PEREIRA
GOMES:40850665876

Assinado de forma digital por JOAO
CARLOS PEREIRA GOMES:40850665876
Dados: 2025.12.07 14:11:43 -03'00'

NG7 CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 30.612.822/0001-94
JOÃO CARLOS PEREIRA GOMES
CPF: 408.506.658-76 RG: 48.844.555-3
SÓCIO/ DIRETOR

Proc. Administrativo 23- 1.087/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/12/2025 às 15:15:42

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Prezada [Maria Izabel da Costa Rodrigues - SEADM-DESUP](#)

Segue resposta dos esclarecimentos presentes no despacho nº20

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:
RESPOSTA_ESCLARECIMENTOS.pdf

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA ESCLARECIMENTOS

Assunto: Respostas aos questionamentos apresentados por empresa licitante

Processo: 1087/2025

Objeto: REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

I - DO CONTEXTO

A empresa participante apresentou questionamentos referentes ao Projeto Básico, à planilha orçamentária e às soluções técnicas previstas no edital da licitação para reforma do Hospital Municipal de Cajati.

A presente manifestação tem por finalidade esclarecer, de forma objetiva e fundamentada, cada um dos pontos levantados, assegurando a transparência e a regularidade do certame.

II - DA MANIFESTAÇÃO

1. Sobre a ausência de serviços de recuperação estrutural

O Projeto Básico não identificou patologias ou deficiências estruturais que demandem reforço de lajes, pilares ou fundações. Assim, não há previsão de serviços dessa natureza, razão pela qual tais itens não integram a planilha orçamentária.

2. Sobre a segurança da edificação quanto à remoção do telhado

A substituição do telhado visa apenas à troca dos elementos existentes por telhas metálicas, de menor peso por metro quadrado. A intervenção não acarreta sobrecarga adicional à estrutura, estando de acordo com os parâmetros técnicos do projeto.

3 e 4. Sobre a ausência de itens de controle tecnológico

Uma vez que não há execução de elementos estruturais em concreto, os serviços de controle tecnológico (ensaios e testes) não se aplicam. A fiscalização da execução será realizada pela equipe técnica municipal, conforme atribuições legais.

5 e 6. Sobre o descarte de telhas e alegação de amianto

Os materiais a serem removidos são de fibrocimento sem amianto, compostos por cimento Portland e fibras reforçadoras de origem celulósica ou polimérica. Não se tratam de resíduos Classe D ou Classe I. A gestão dos resíduos está contemplada nas composições adotadas pelo Município.

7. Sobre alegada invalidação do Projeto Básico

As questões levantadas não representam omissões nem comprometem a segurança, a exequibilidade ou a competitividade do certame. O Projeto Básico permanece válido e adequado ao objetivo da contratação.

8 e 9. Sobre ausência de remuneração de engenheiro calculista

Como não foram previstas intervenções estruturais, não há necessidade de cálculos estruturais complementares. O Município conta com equipe técnica habilitada para acompanhar e validar as soluções previstas.

10 e 11. Sobre a previsão de projeto arquitetônico e acessibilidade

O edital já contém o Projeto Arquitetônico necessário para execução desta etapa da obra. Não se trata de contratação integrada, não cabendo à contratada elaborar novos projetos. As diretrizes de acessibilidade estão contempladas no projeto fornecido.

12, 13 e 14. Sobre o projeto elétrico e a previsão de "uma folha"

Esclarece-se que o Projeto Básico elaborado pela equipe técnica da Prefeitura considerou que não haverá grandes alterações no sistema elétrico existente, uma vez que as intervenções previstas na reforma são de caráter pontual e de readequação, sem substituição integral das instalações.

15. Sobre o responsável pela distribuição de cargas elétricas

A distribuição das cargas está definida no Projeto Elétrico contratado pelo Município, elaborado por profissional devidamente habilitado e detentor de responsabilidade técnica.

16. Sobre o vidro de 8 mm no guarda corpo

A especificação adota referência técnica da CDHU, amplamente utilizada e amparada por normas como NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O vidro laminado temperado de 8 mm atende às exigências de segurança aplicáveis ao tipo de guarda corpo previsto nesta etapa.

17. Sobre a ausência de piso podotátil

A presente etapa não contempla intervenções no piso, que se encontra em boas condições e não pode ser removido devido à necessidade de continuidade das atividades hospitalares. As adequações necessárias serão executadas em fase futura.

18. Sobre o Estudo Técnico Preliminar

O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

Após análise de todos os questionamentos apresentados, conclui-se que:

- *O Projeto Básico contempla adequadamente todas as informações necessárias à execução;*
- *Não há omissões ou inconsistências que comprometam a legalidade, a segurança ou a viabilidade da obra;*
- *As dúvidas apresentadas foram devidamente esclarecidas;*
- *O edital permanece válido, não havendo necessidade de retificações.*

Diante do exposto, esta manifestação opina pelo regular prosseguimento do certame, com a manutenção integral do edital e seus anexos.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D36-DE9D-66E3-2529

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 08/12/2025 15:16:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D36-DE9D-66E3-2529>

Proc. Administrativo 24- 1.087/2025

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/12/2025 às 15:19:16

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Prezada [Maria Izabel da Costa Rodrigues - SEADM-DESUP](#)

Segue manifestação referente ao despacho nº 22

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Anexos:
RESPOSTA_IMPUGNACAO_HOSPITAL_TIMBRADO.pdf

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Assunto: Respostas a Impugnação do Edital
Processo: 1087/2025
Concorrência nº 042/2025
Objeto: REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

I – DO CONTEXTO

A empresa participante apresentou impugnação do edital, referentes a Ausência de Recuperação e Segurança Estrutural, Controle Tecnológico de Materiais e Estruturas, Ausência de Descarte Especial de Amianto, Projeto Elétrico, Ausência de Profissionais Responsáveis pelas disciplinas (elétrica, Estrutural, Acessibilidade), Vidros fora das Normas, e Ausência de Piso Podotátil.

A presente manifestação tem por finalidade esclarecer, de forma objetiva e fundamentada, cada um dos pontos levantados, assegurando a transparência e a regularidade do certame.

II – DA MANIFESTAÇÃO

1. Sobre a ausência de serviços de recuperação estrutural

O Projeto Básico não identificou patologias ou deficiências estruturais que demandem reforço de lajes, pilares ou fundações. Assim, não há previsão de serviços dessa natureza, razão pela qual tais itens não integram a planilha orçamentária.

2. Sobre a ausência de itens de controle tecnológico

Uma vez que não há execução de elementos estruturais em concreto, os serviços de controle tecnológico (ensaios e testes) não se aplicam. A fiscalização da execução será realizada pela equipe técnica municipal, conforme atribuições legais.

3. Sobre o descarte de telhas e alegação de amianto

Os materiais a serem removidos são de fibrocimento sem amianto, compostos por cimento Portland e fibras reforçadoras de origem celulósica ou polimérica. Não se tratam de resíduos Classe D ou Classe I. A gestão dos resíduos está contemplada nas composições adotadas pelo Município.

4. Sobre o projeto elétrico

No que se refere ao apontamento sobre suposta insuficiência do projeto elétrico, esclarece-se que o Projeto Básico elaborado pela equipe técnica da Prefeitura considerou que não haverá grandes alterações no sistema elétrico existente, uma vez que as intervenções previstas na reforma são de caráter pontual e de readequação, sem substituição integral das instalações.

5. Sobre Ausência de Profissionais responsáveis pelas disciplinas (elétrica, estrutural, acessibilidade)

No tocante ao questionamento apresentado, esclarece-se que a elaboração, validação e responsabilidade técnica pelo Projeto Básico disponibilizado no certame são atribuições da equipe técnica da Prefeitura de Cajati, composta por profissionais legalmente habilitados e pertencentes ao quadro do Município, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

6. Sobre o vidro de 8 mm no guarda corpo

A especificação adota referência técnica da CDHU, amplamente utilizada e amparada por normas como NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O vidro laminado temperado de 8 mm atende às exigências de segurança aplicáveis ao tipo de guarda corpo previsto nesta etapa.

7. Sobre a ausência de piso podotátil

A presente etapa não contempla intervenções no piso em sua totalidade, que se encontra em boas condições e não pode ser removido devido à necessidade de continuidade das atividades hospitalares. As adequações necessárias serão executadas em fase futura.

III – CONCLUSÃO

Após análise de todos os questionamentos apresentados, conclui-se que:

- *O Projeto Básico contempla adequadamente todas as informações necessárias à execução;*
- *Não há omissões ou inconsistências que comprometam a legalidade, a segurança ou a viabilidade da obra;*
- *As dúvidas apresentadas foram devidamente esclarecidas;*
- *O edital permanece válido, não havendo necessidade de retificações.*

Diante do exposto, esta manifestação opina pelo regular prosseguimento do certame, com a manutenção integral do edital e seus anexos.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4EB-BD37-8553-6339

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 08/12/2025 15:19:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D4EB-BD37-8553-6339>

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 08/12/2025 às 16:19:18

Dra. [Thais Novaes Ribeiro - SEAJ-PGM-PROC3](#),

Encaminho para parecer o pedido de impugnação interposto pela empresa **NG7 CONSTRUÇÕES LTDA** – CNPJ 30.612.822/0001-94 (Despacho 20 e 22), o qual requer esclarecimentos e modificações no edital referente aos itens: ausência de recuperação e segurança estrutural, controle tecnológico de materiais e estruturas, ausência de descarte especial de amianto, projeto elétrico manifestamente incompatível, ausência de profissionais responsáveis pelas disciplinas (elétrica, estrutural, acessibilidade), vidros fora das normas (espessura inferior ao mínimo aceito), ausência de piso podotátil.

O referido documento foi encaminhado para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, a qual não acolheu a impugnação apresentada, alegando que o Projeto Básico contempla adequadamente todas as informações necessárias à execução, que não há omissões ou inconsistências que comprometam a legalidade, a segurança ou a viabilidade da obra, sendo assim, o edital não necessita ser retificado.

Salientamos que o processo não se encontra suspenso, aguardando análise jurídica para parecer conclusivo da autoridade competente.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 26- 1.087/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Maria R.

Data: 09/12/2025 às 08:47:21

Prezada,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_1087_25_IMPUGNACAO_AO_EDITAL_INFORMACOES_TECNICAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	09/12/2025 08:47:38	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F51D-E4DF-C5A2-AF5A**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 1.087/2025

Concorrência nº 042/2025

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE ACOLHIMENTO.

A matéria chegou a este departamento a pedido da Autoridade Competente para apreciação jurídica da **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL** apresentada pela interessada **NG7 CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 30.612.822/0001-94**.

Em suma alega inconsistências e requer modificação do Edital quanto a ausência de recuperação e segurança estrutural, controle tecnológico de materiais e estruturas, ausência de descarte especial de amianto, projeto elétrico manifestamente incompatível, ausência de profissionais responsáveis pelas disciplinas (elétrica, estrutural, acessibilidade), vidros fora das normas (espessura inferior ao mínimo aceito), ausência de piso podotátil (despacho 20 e 22).

Há manifestação da autoridade requisitante no Despacho 23 e 24 esclareceu que o Projeto Básico contempla adequadamente todas as informações necessárias à execução, que não há omissões ou inconsistências que comprometam a legalidade, a segurança ou a viabilidade da obra, sendo assim, o edital não necessita ser retificado.

É o relatório. Opino.

No tocante ao requisito temporal, verifica-se que a impugnação é tempestiva, e no mérito não merece prosperar. Vejamos:

O ente público deve nortear o processo licitatório pelos princípios administrativos vigentes. Destarte, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência deverão indicar de forma clara e objetiva todo o regramento que norteará o certame.

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F51D-E4DF-C5A2-AF5A> e informe o código F51D-E4DF-C5A2-AF5A





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

Ademais, tratando-se de questão de ordem exclusivamente técnica, não possuindo esta Advogada conhecimento a respeito da matéria, norteio-me pela manifestação técnica encartada aos autos. Assim, não vislumbramos quaisquer irregularidades nos apontamentos realizados pelo Impugnante, não merecendo acolhimento a Impugnação apresentada.

Ante ao exposto, opino pelo **NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO**.

É o Parecer, à apreciação Superior. Encaminho os autos ao setor competente.

Cajati, 09 de dezembro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F51D-E4DF-C5A2-AF5A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F51D-E4DF-C5A2-AF5A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 09/12/2025 08:47:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F51D-E4DF-C5A2-AF5A>

Proc. Administrativo 27- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 09/12/2025 às 10:13:56

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Segue em anexo para assinatura digital o parecer referente à impugnação do edital do certame em referência.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

PARECER_PREFEITO_IMPUGNACAO_CCE_042_2025.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1.087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Tendo em vista a impugnação apresentada para o procedimento, face o parecer da Secretaria requisitante e da Procuradoria Geral do Município, que adoto como razões decidir, **INDEFIRO** a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento do certame.

Cajati/SP, 09 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1576-D6FB-769C-F413

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/12/2025 10:39:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1576-D6FB-769C-F413>

Proc. Administrativo 28- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/12/2025 às 11:13:32

Anexo aos autos o envio da resposta ao pedido de esclarecimentos (Despacho 20), bem como a publicação do esclarecimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrência Eletrônica, portal BLL COMPRAS no campo Arquivos do Processo.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS_ESCLARECIMENTO.pdf

Home_BLLCOMPRAS_RESPOSTA_ESCLARECIMENTO.pdf

RESPOSTA_ESCLARECIMENTOS_CCE42_2025CJ_SITE_PMC.pdf

Arquivos do Processo

×

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Editais	Tamanho				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 042-2025 REFORMA PRONTO ATENDIMENTO E UBS.pdf	24/11/2025 16:57	SIM	26769MB				PNCP
TR COMPLETO.pdf	24/11/2025 16:57	NÃO	15795MB				PNCP
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ.pdf	09/12/2025 10:18	NÃO	679MB				PNCP

Salvar

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 042/2025

Limite 390 caracteres

Limite 223 caracteres

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ

VALIDADE (meses) ⓘ

PRAZO PAGTO. ⓘ

AQUISIÇÃO

18

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min) ⓘ

0

30

72

0

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

INÍCIO DISPUTA ⓘ

25/11/2025 08:00

11/12/2025 08:59

11/12/2025 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

PUBLICAÇÃO ⓘ

08/12/2025 00:00

08/12/2025 00:00

24/11/2025 16:59

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

FASE ABERTA (min)

FASE ALEATÓRIA (min)

ABERTO E FECHADO

15

10

TIPO DE LANCE ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM. ⓘ

2

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ

☒ Recurso Online ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ

☐ Exclusivo Local ⓘ

☐ Cadastro Reserva ⓘ

☒ Valor Ref. Visível ⓘ

☐ Exclusivo ME ⓘ

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

☐ Intervalo de lances em % ⓘ

☐ Prioridade regional ⓘ

☐ Exclusivo de Fases ⓘ

☐ Envio de documentos ⓘ

☐ Desativar val. unit. automáticos ⓘ

☐ Suspensão automática da disputa ⓘ

☐ Todos participantes (pré disputa) ⓘ

☐ Apenas o vencedor (pós disputa) ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

- Interrupções
- Impugnações
- Esclarecimentos
- Exportação
- Contratos
- Transferegov
- PNCP
- Editar Processo
- Regionalidade
- Disputa

Dúvidas e Esclarecimentos



MUNICIPIO DE CAJATI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CCE42/2025CJ

Requerimento	Criado em	Arq. escl.		Resposta	Respondido em	Arq. resposta		
Bom dia a todos, encaminhamos em anexo alguns questionamentos referentes a Concorrência.	03/12/2025 10:47	Esclarecimentos - Cajati.pdf		Segue a resposta para os esclarecimentos solicitados.	09/12/2025 10:16	RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025 CJ.pdf		

Imprimir esclarecimentos

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



• **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
13736	RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ	09/12/2025	☐ ☐
13574	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2025	24/11/2025	☐ ☐
13573	ANEXOS CCE 42-2025 P4	24/11/2025	☐ ☐
13572	ANEXOS CCE 42-2025 P3	24/11/2025	☐ ☐
13571	ANEXOS CCE 42-2025 P2	24/11/2025	☐ ☐
13570	ANEXOS CCE 42-2025 P1	24/11/2025	☐ ☐

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 42 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo
1087

Data de Acolhimento/Horario: 25/11/2025 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Resumo

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Dez 2025

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Dez 2025

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Proc. Administrativo 29- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/12/2025 às 11:15:09

Anexo aos autos a publicação do Parecer à impugnação da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, portal BLL COMPRAS.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS_IMPUGNACAO.pdf

Home_BLLCOMPRAS_PARECER_IMPUGNACAO.pdf

PARECER_IMPUGNACAO_CCE422025CJ_SITE_PMC.pdf

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	Tamanho				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 042-2025 REFORMA PRONTO ATENDIMENTO E UBS.pdf	24/11/2025 16:57	SIM	26769MB				PNCP
TR COMPLETO.pdf	24/11/2025 16:57	NÃO	15795MB				PNCP
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ.pdf	09/12/2025 10:18	NÃO	679MB				PNCP
PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ.pdf	09/12/2025 11:06	NÃO	1145MB				PNCP
PARECER PREFEITO IMPUGNACAO CCE 042_2025.pdf	09/12/2025 11:06	NÃO	301MB				PNCP

Salvar

DADOS DE CONTRATO

TIPO CONTRATO

VALIDADE (meses)

PRAZO PAGTO.

AQUISIÇÃO

18

CONFORME EDITAL

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

0

30

72

0

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

FIM REC. PROPOSTAS

INÍCIO DISPUTA

25/11/2025 08:00

11/12/2025 08:59

11/12/2025 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

FIM ESCLARECIMENTOS

PUBLICAÇÃO

08/12/2025 00:00

08/12/2025 00:00

24/11/2025 16:59

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

FASE ABERTA (min)

FASE ALEATÓRIA (min)

ABERTO E FECHADO

15

10

TIPO DE LANCE

TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

MENOR LANCE

2

OPÇÕES DO PROCESSO

☒ Mensagens de licitantes

☐ Cadastro Reserva

☐ Intervalo de lances em %

☐ Desativar val. unit. automáticos

☐

Suspensão automática da disputa

☒ Recurso Online

☒ Valor Ref. Visível

☐ Prioridade regional

☐ Exclusivo Regional

☐ Exclusivo ME

☐ Inversão de Fases

☐ Exclusivo Local

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados

☐ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

OPÇÕES DE PROPOSTA

☐ Exclusivo Regional

☐ Exclusivo Local

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados

☐ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 | Anexo: Cadastro de CONCORRÊNCIA ELETRONICA - BLLCOMPRAS - IMPUGNACAO.pdf (1/1)713/1427

https://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DIDMA5J5mTPqUk646HUjG3cKn7RozUIUy6HwdqPN5417XxGgfyXJbdO52wW_JQiGQruSYdmEBeS9e1u82YAmwVDttYNtC%2FSmmg4nuq1tx...1/1

Impugnações

MUNICIPIO DE CAJATI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CCE42/2025CJ

Requerimento	Criado em	Arq. impug.		Status	Resposta	Respondido em	Arq. resposta		
Prezados(as), encaminhamos em anexo solicitação de impugnação ao edital.	07/12/2025 15:57	Impugnação Cajati (1).pdf		INDEFERIDO	Segue a resposta e parecer para o pedido de Impugnação.	09/12/2025 11:04	PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ.pdf		

Imprimir impugnações

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



• **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
13737	PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ	09/12/2025	☐ ☐
13736	RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ	09/12/2025	☐ ☐
13574	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2025	24/11/2025	☐ ☐
13573	ANEXOS CCE 42-2025 P4	24/11/2025	☐ ☐
13572	ANEXOS CCE 42-2025 P3	24/11/2025	☐ ☐
13571	ANEXOS CCE 42-2025 P2	24/11/2025	☐ ☐
13570	ANEXOS CCE 42-2025 P1	24/11/2025	☐ ☐

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Anexar documento

Nº da Licitação: 42 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo

1087

Data de Acolhimento/Horario: 25/11/2025 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Resumo

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Dez 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Dez 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Proc. Administrativo 30- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2025 às 10:41:16

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Anexo as propostas iniciais obtidas através do portal do BLL Compras.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

PropostasProcesso_055bfe1e_311f_418e_a55d_0c2317b49212.pdf

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CCE42/2025CJ

Processo Administrativo Nº 1087/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Data de Publicação: 24/11/2025 16:59:43

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 3.899.682,10

Descrição: REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 744	Obra	3.841.186,00
PARTICIPANTE 747	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 084	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 622	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 520	Obra	3.899.600,00
PARTICIPANTE 042	Obra	3.899.000,00
PARTICIPANTE 243	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 364	Obra	3.800.000,00
PARTICIPANTE 514	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 376	Obra	3.704.698,00
PARTICIPANTE 245	Obra	3.899.682,10
PARTICIPANTE 097	Obra	3.899.682,10

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ROSA MARIA ALBUQUERQUE, CECILIA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4195-6521-85CB-EAA6> e informe o código 4195-6521-85CB-EAA6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4195-6521-85CB-EAA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 11/12/2025 10:41:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 11/12/2025 13:19:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 15/12/2025 14:53:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/12/2025 16:00:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4195-6521-85CB-EAA6>

Proc. Administrativo 31- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jorge C.

Data: 12/12/2025 às 08:54:01

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO

Encaminho a proposta atualizada da empresa ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA, para análise e parecer técnico quanto à sua aceitabilidade.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

PROPOSTA_ATUALIZADA_ARAUJO_CONSTRUCOES_E_EMPREENDIMENTOS_CM_LTDA.pdf

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F> e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F



PROPOSTA

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 042/ 2025 PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, objeto da presente Concorrência, na Forma Eletrônica nº 042/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: ARAUJO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA;

CNPJ: 47.209.786/0001-15;

IE: 254.398.750.118;

Nome: Roberto Araújo Faria;

Cargo: Proprietário;

CPF: 321.383.258-81 **RG:** 45.528.319-9;

ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO, 74, Jd. Primavera, Caraguatatuba – SP, CEP. 11.660-740;

TELEFONES: (13) 99708-3984;

E-MAIL: araujoconstrucoesempreendimento@gmail.com.

BANCO/AGENCIA: BANCO DO BRASIL – AG: 6774-1;

CONTA BANCÁRIA C/C: 30989-3

PREÇO: R\$ 3.119.000,00 (três milhões cento e dezenove mil reais).

CONCORRÊNCIA Nº 042/ 2025

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
1	REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	540 (quinhentos e quarenta) dias	R\$ 396.079,11

Valor Total por extenso: R\$ 3.119.000,00 (três milhões cento e dezenove mil reais).



ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA

CNPJ: 47.209.786/0001-15

Tel.: (13) 99613-2901 - (Daniel)

Tel.: (13) 99708-3984 - (Roberto)

e-mail: araujoconstrucoesempreendimento@gmail.com

por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F>





Caraguatatuba, 11 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ROBERTO ARAUJO FARIA
Data: 11/12/2025 13:32:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Roberto Araújo Faria
Proprietário

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F> e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F



ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
CNPJ: 47.209.786/0001-19

Tel.: (13) 99613-2901 - (Daniel)
Tel.: (13) 99708-3984 - (Roberto)

e-mail: araujoconstrucoesempreendimentos@gmail.com





CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Concorrência nº 042/ 2025.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública da Concorrência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Caraguatatuba, 11 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTO ARAUJO FARIA
Data: 11/12/2025 13:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberto Araújo Faria
Proprietário
ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
CNPJ: 47.209.786/0001-15

ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA / ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO, 74, Jd. Primavera, Caraguatatuba – SP, CEP. 11.660-740 / TELEFONES: (13) 99708-3984 / CNPJ: 47.209.786/0001-15 / BANCO/AGENCIA: BANCO DO BRASIL – AG: 6774-1; CONTA BANCÁRIA C/C: 30989-3.

Dados do Preposto Autorizado a Firmar a Ata de Registro de Preços:

Nome: Roberto Araújo Faria;

Endereço residencial completo: Avenida Siqueira Campos, 587 Apto 78, Sumaré, Caraguatatuba – SP, CEP. 11.661-400;

RG: 45.528.319-9 **CPF:** 321.383.258-81;

Estado Civil: Casado **Nacionalidade:** Brasileiro **Cargo:** Proprietário

ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
CNPJ: 47.209.786/0001-15

Tel.: (13) 99613-2901 - (Daniel)

Tel.: (13) 99708-3984 - (Roberto)

e-mail: araujoconstrucoesempreendimentos@gmail.com



por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F> e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 42.456,28	R\$ 53.450,44
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	SP Obras	M2	6,00	R\$ 344,83	R\$ 434,21	R\$ 2.068,98	R\$ 2.605,26
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	18,00	R\$ 1.271,85	R\$ 1.601,51	R\$ 22.893,30	R\$ 28.827,18
1.3	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	SP Obras	M2	200,00	R\$ 87,47	R\$ 110,14	R\$ 17.494,00	R\$ 22.028,00
2	COBERTURA							R\$ 657.099,41	R\$ 827.138,48
2.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	SP Obras	M2	271,21	R\$ 13,16	R\$ 16,57	R\$ 3.569,12	R\$ 4.498,95
2.2	16.02.030	Telha de barro tipo romana	SP Obras	M2	271,21	R\$ 54,91	R\$ 69,14	R\$ 14.892,14	R\$ 18.771,46
2.3	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	SP Obras	M2	1.615,91	R\$ 6,58	R\$ 8,29	R\$ 10.632,69	R\$ 13.395,89
2.4	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	SP Obras	M2	1.777,50	R\$ 16,41	R\$ 20,66	R\$ 29.168,78	R\$ 36.739,15
2.5	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm	SP Obras	M2	1.777,50	R\$ 90,89	R\$ 114,45	R\$ 161.556,98	R\$ 203.484,88
2.6	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	SP Obras	KG	12.443,52	R\$ 22,98	R\$ 28,94	R\$ 285.952,09	R\$ 360.115,47
2.7	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	SP Obras	M2	502,15	R\$ 39,26	R\$ 49,44	R\$ 19.714,41	R\$ 24.826,30
2.8	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	SP Obras	M	621,99	R\$ 122,14	R\$ 153,80	R\$ 75.969,86	R\$ 95.662,06
2.9	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	SP Obras	M	199,90	R\$ 68,74	R\$ 86,56	R\$ 13.741,13	R\$ 17.393,34
2.10	08.12.004	Condutor de chapa galvanizada n 26 - desenvolvimento de 0,33 m - BDI = 23,00	SP Educação	M	178,50	R\$ 63,57	R\$ 78,19	R\$ 11.347,25	R\$ 13.969,92
2.11	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	SP Obras	M2	180,00	R\$ 83,43	R\$ 105,06	R\$ 15.017,40	R\$ 18.910,80
2.12	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	SP Obras	M3	175,15	R\$ 88,71	R\$ 111,70	R\$ 15.537,56	R\$ 19.581,26
3	PINTURA							R\$ 175.212,84	R\$ 220.610,79
3.1	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	SP Obras	M2	2.530,60	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 12.931,37	R\$ 16.271,76
3.2	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	SP Obras	M2	2.530,60	R\$ 12,16	R\$ 15,31	R\$ 30.772,10	R\$ 38.743,49
3.3	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	SP Obras	M2	4.816,20	R\$ 26,93	R\$ 33,91	R\$ 129.700,27	R\$ 163.377,34
3.4	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	SP Obras	M2	46,08	R\$ 39,26	R\$ 49,44	R\$ 1.809,10	R\$ 2.278,20
4	ESQUADRIAS							R\$ 299.645,01	R\$ 377.313,60
4.1	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	SP Obras	M2	89,70	R\$ 25,52	R\$ 32,13	R\$ 2.289,14	R\$ 2.882,66
4.2	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	SP Obras	M3	3,00	R\$ 639,74	R\$ 805,56	R\$ 1.919,22	R\$ 2.415,66



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	SP Obras	M2	89,70	R\$ 694,29	R\$ 874,25	R\$ 62.277,81	R\$ 78.450,23
4.4	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	SP Obras	M2	11,60	R\$ 1.049,88	R\$ 1.322,01	R\$ 12.178,61	R\$ 15.335,32
4.5	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	SP Obras	M2	101,30	R\$ 202,29	R\$ 254,72	R\$ 20.491,98	R\$ 25.868,14
4.6	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	SP Obras	M2	89,70	R\$ 1.219,68	R\$ 1.535,82	R\$ 109.405,30	R\$ 137.763,05
4.7	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	SP Obras	UN	60,00	R\$ 18,23	R\$ 22,96	R\$ 1.093,80	R\$ 1.337,60
4.8	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	SP Obras	M	300,00	R\$ 10,94	R\$ 13,78	R\$ 3.282,00	R\$ 4.134,00
4.9	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	SP Obras	M2	100,80	R\$ 860,19	R\$ 1.083,15	R\$ 86.707,15	R\$ 109.191,52
5	TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO							R\$ 52.542,54	R\$ 66.161,57
5.1	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	SP Obras	M2	153,15	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 1.258,89	R\$ 1.585,10
5.2	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	SP Obras	M	122,73	R\$ 2,47	R\$ 3,11	R\$ 303,14	R\$ 381,69
5.3	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	SP Obras	M3	9,19	R\$ 639,74	R\$ 805,56	R\$ 5.879,21	R\$ 7.408,10
5.4	21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	SP Obras	M2	176,12	R\$ 217,44	R\$ 273,80	R\$ 38.295,53	R\$ 48.221,66
5.5	21.10.081	Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico	SP Obras	M	141,14	R\$ 48,22	R\$ 60,72	R\$ 6.805,77	R\$ 8.502,02
6	REVESTIMENTOS							R\$ 115.499,18	R\$ 145.467,29
6.1	PAREDES - SOLÁRIOS							R\$ 68.203,79	R\$ 85.883,14
6.1.1	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	SP Obras	M2	562,32	R\$ 2,47	R\$ 3,11	R\$ 1.388,93	R\$ 1.748,82
6.1.2	03.10.040	Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico	SP Obras	M	562,32	R\$ 1,95	R\$ 2,46	R\$ 1.096,52	R\$ 1.388,31
6.1.3	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	SP Obras	M2	562,32	R\$ 116,87	R\$ 147,16	R\$ 65.718,34	R\$ 82.781,01
6.2	PISO - SOLÁRIOS							R\$ 22.682,83	R\$ 28.562,22
6.2.1	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	SP Obras	M2	190,58	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 1.566,57	R\$ 1.979,50
6.2.2	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	SP Obras	M2	190,58	R\$ 110,80	R\$ 139,52	R\$ 21.116,26	R\$ 26.589,72
6.3	PAREDES - REFEITÓRIO E COZINHA							R\$ 24.612,56	R\$ 30.991,93
6.3.1	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	SP Obras	M2	169,50	R\$ 9,87	R\$ 12,43	R\$ 1.672,97	R\$ 2.116,98
6.3.2	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	SP Obras	M3	3,39	R\$ 88,71	R\$ 111,70	R\$ 300,73	R\$ 378,78



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.3	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	SP Obras	M2	169,50	R\$ 116,87	R\$ 147,16	R\$ 19.809,47	R\$ 24.948,62
6.3.4	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	SP Obras	M2	4,17	R\$ 678,51	R\$ 854,38	R\$ 2.829,39	R\$ 3.552,76
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 348.593,49	R\$ 431.996,49
7.1	DRENOS DOS ARES-CONDICIONADOS							R\$ 13.579,79	R\$ 17.098,18
7.1.1	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	SP Obras	UN	68,00	R\$ 34,81	R\$ 43,83	R\$ 2.367,08	R\$ 2.980,44
7.1.2	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	279,90	R\$ 8,53	R\$ 10,74	R\$ 2.387,55	R\$ 3.009,13
7.1.3	46.01.020	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	SP Obras	M	279,90	R\$ 25,13	R\$ 31,64	R\$ 7.033,89	R\$ 8.856,04
7.1.4	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	SP Obras	M3	2,80	R\$ 639,74	R\$ 805,56	R\$ 1.791,27	R\$ 2.257,57
7.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 92.832,36	R\$ 116.856,59
7.2.1	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	35,00	R\$ 466,98	R\$ 588,02	R\$ 16.344,30	R\$ 20.580,70
7.2.2	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 361,11	R\$ 454,71	R\$ 2.527,77	R\$ 3.181,97
7.2.3	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	68,00	R\$ 194,93	R\$ 245,46	R\$ 13.255,24	R\$ 16.689,28
7.2.4	46.02.070	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	520,49	R\$ 62,76	R\$ 79,03	R\$ 32.665,95	R\$ 41.124,32
7.2.5	46.02.050	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	170,00	R\$ 36,41	R\$ 45,85	R\$ 6.189,70	R\$ 7.794,50
7.2.6	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	SP Obras	M3	22,52	R\$ 180,92	R\$ 227,81	R\$ 4.074,32	R\$ 5.160,28
7.2.7	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	SP Obras	M3	41,64	R\$ 41,12	R\$ 51,78	R\$ 1.712,24	R\$ 2.156,12
7.2.8	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	SP Obras	M3	41,64	R\$ 15,34	R\$ 19,32	R\$ 638,76	R\$ 804,48
7.2.9	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	SP Obras	M3	20,82	R\$ 740,83	R\$ 932,85	R\$ 15.424,08	R\$ 19.421,94
7.3	ADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS							R\$ 242.181,34	R\$ 297.911,72
7.3.1	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	SP Obras	UN	8,00	R\$ 121,28	R\$ 152,72	R\$ 970,24	R\$ 1.229,76
7.3.2	06.03.001	Ti-01 tampa de inspecao - aco - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 613,25	R\$ 754,30	R\$ 1.226,50	R\$ 1.508,60
7.3.3	08.14.045	Torneira de boia em latao (boia plast) dn 20mm (3/4") - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 91,41	R\$ 112,43	R\$ 182,82	R\$ 224,86
7.3.4	06.02.019	Pf-19 porta de ferro p/ reservatorio - galvanizada - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 2.737,95	R\$ 3.367,68	R\$ 2.737,95	R\$ 3.367,68
7.3.5	08.13.011	Tube aco galvaniz nbr5580-cl media, dn20mm (3/4") - incl conexoes - BDI = 23,00	SP Educação	M	5,00	R\$ 66,75	R\$ 82,10	R\$ 333,75	R\$ 410,50



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.6	06.03.020	Em-06 escada de marinho c/guarda corpo galvanizada - BDI = 23,00	SP Educação	M	17,50	R\$ 1.214,51	R\$ 1.493,85	R\$ 21.253,93	R\$ 26.149,38
7.3.7	06.03.109	Co-43 guarda-corpo com gradil de fechamento h=110cm aço galvanizado com pintura esmalte - BDI = 23,00	SP Educação	M	6,97	R\$ 868,82	R\$ 1.068,65	R\$ 6.055,68	R\$ 7.448,49
7.3.8	08.14.085	Aneis pre-moldados em concreto armado p/ reservatorio d'agua d=2,50m - BDI = 23,00	SP Educação	M	13,00	R\$ 12.821,43	R\$ 15.770,36	R\$ 166.678,59	R\$ 205.014,68
7.3.9	08.14.086	Laje pre-moldada d=2,50m e=8cm p/ reservatorio - BDI = 23,00	SP Educação	UN	3,00	R\$ 3.346,58	R\$ 4.116,29	R\$ 10.039,74	R\$ 12.348,87
7.3.10	08.14.087	Laje pre-moldada d=2,50m e=15cm p/ reservatorio - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 4.878,65	R\$ 6.000,74	R\$ 9.757,30	R\$ 12.009,48
7.3.11	08.14.074	Conj motor-bomba (centrifuga) 2 hp (13900 l/h-20 mca) - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 3.148,93	R\$ 3.873,18	R\$ 6.297,86	R\$ 7.746,36
7.3.12	08.13.013	Tubo aço galvaniz nbr5580-cl media, dn32mm (1 1/4")-incl conexoes - BDI = 23,00	SP Educação	M	16,00	R\$ 108,43	R\$ 133,37	R\$ 1.734,88	R\$ 2.138,92
7.3.13	08.13.014	Tubo aço galvaniz nbr5580-cl media, dn40mm (1 1/2") - incl conexoes - BDI = 23,00	SP Educação	M	19,00	R\$ 124,30	R\$ 152,89	R\$ 2.361,70	R\$ 2.904,91
7.3.14	08.13.018	Tubo aço galvaniz nbr5580-cl media, dn100mm (4")-incl conexoes - BDI = 23,00	SP Educação	M	18,00	R\$ 280,62	R\$ 345,16	R\$ 5.051,16	R\$ 6.214,88
7.3.15	08.14.002	Registro de gaveta bruto dn 20mm (3/4") - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 70,70	R\$ 86,96	R\$ 70,70	R\$ 86,96
7.3.16	08.14.004	Registro de gaveta bruto dn 32mm (1 1/4") - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 108,56	R\$ 133,53	R\$ 217,12	R\$ 267,06
7.3.17	08.14.005	Registro de gaveta bruto dn 40mm (1.1/2") - BDI = 23,00	SP Educação	UN	4,00	R\$ 129,12	R\$ 158,82	R\$ 516,48	R\$ 635,28
7.3.18	08.14.009	Registro de gaveta bruto dn 100mm (4") - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 949,51	R\$ 1.167,90	R\$ 949,51	R\$ 1.167,90
7.3.19	08.14.027	Valvula de retencao vertical de bronze de 1.1/4" - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R\$ 152,25	R\$ 187,27	R\$ 304,50	R\$ 374,54
7.3.20	08.14.037	Valvula de retencao de pe com crivo de bronze de 1.1/2" - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 163,23	R\$ 200,77	R\$ 163,23	R\$ 200,77
7.3.21	09.11.035	Il-06 luz de obstaculo com lampada - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 323,33	R\$ 397,70	R\$ 323,33	R\$ 397,70
7.3.22	09.13.010	Pp-02 para raios franklin com mastro aço galvanizado 02" x 3,00m - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 717,84	R\$ 882,94	R\$ 717,84	R\$ 882,94
7.3.23	09.13.018	Barra chata aço galvanizado (3/4"x1/8") - descida p/ para raio - BDI = 23,00	SP Educação	M	30,00	R\$ 27,87	R\$ 34,28	R\$ 836,10	R\$ 1.028,40
7.3.24	11.03.006	Impermeabilização reserv.elev com argamassa polimerica aplicação 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante - BDI = 23,00	SP Educação	M2	64,00	R\$ 52,07	R\$ 64,05	R\$ 3.332,48	R\$ 4.099,20
7.3.25	11.03.010	Com tinta betuminosa (aplicacao externa) - BDI = 23,00	SP Educação	M2	5,00	R\$ 13,59	R\$ 16,72	R\$ 67,95	R\$ 83,60
8	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 331.274,67	R\$ 415.470,78
8.1	PADRÃO DE ENERGIA							R\$ 7.722,33	R\$ 9.594,60
8.1.1	04.18.070	Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa	SP Obras	UN	1,00	R\$ 161,70	R\$ 203,61	R\$ 161,70	R\$ 203,61
8.1.2	04.21.130	Remoção de poste de concreto	SP Obras	UN	1,00	R\$ 221,96	R\$ 279,49	R\$ 221,96	R\$ 279,49
8.1.3	09.02.053	Ae-23 abrigo e entrada de energia (caixa m, t e iv) com leitura voltada para calçada - cpfl, edp bandeirante e elektro - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 4.439,97	R\$ 5.461,16	R\$ 4.439,97	R\$ 5.461,16



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.4	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	SP Obras	M3	0,18	R\$ 180,92	R\$ 227,81	R\$ 32,57	R\$ 41,01
8.1.5	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	SP Obras	M3	0,54	R\$ 41,12	R\$ 51,78	R\$ 22,20	R\$ 27,96
8.1.6	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	SP Obras	M	30,00	R\$ 12,57	R\$ 15,83	R\$ 377,10	R\$ 474,90
8.1.7	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	90,00	R\$ 20,36	R\$ 25,64	R\$ 1.832,40	R\$ 2.307,60
8.1.8	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	SP Obras	UN	4,00	R\$ 125,27	R\$ 157,74	R\$ 501,08	R\$ 630,96
8.1.9	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	SP Obras	M3	0,18	R\$ 740,83	R\$ 932,85	R\$ 133,35	R\$ 167,91
8.2	TOMADAS E INTERRUPTORES							R\$ 19.203,90	R\$ 24.191,10
8.2.1	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	SP Obras	UN	390,00	R\$ 16,17	R\$ 20,36	R\$ 6.306,30	R\$ 7.940,40
8.2.2	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	SP Obras	CJ	90,00	R\$ 24,83	R\$ 31,27	R\$ 2.234,70	R\$ 2.814,30
8.2.3	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	SP Obras	CJ	60,00	R\$ 33,20	R\$ 41,81	R\$ 1.992,00	R\$ 2.508,60
8.2.4	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	SP Obras	CJ	30,00	R\$ 41,35	R\$ 52,07	R\$ 1.240,50	R\$ 1.562,10
8.2.5	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	SP Obras	CJ	80,00	R\$ 22,08	R\$ 27,80	R\$ 1.766,40	R\$ 2.224,00
8.2.6	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	SP Obras	CJ	70,00	R\$ 24,12	R\$ 30,37	R\$ 1.688,40	R\$ 2.125,90
8.2.7	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	SP Obras	UN	60,00	R\$ 66,26	R\$ 83,43	R\$ 3.975,60	R\$ 5.005,80
8.3	PROJETO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 917,70	R\$ 1.155,57
8.3.1	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	SP Obras	UN	1,00	R\$ 917,70	R\$ 1.155,57	R\$ 917,70	R\$ 1.155,57
8.4	CABOS E CONDUTORES							R\$ 23.766,00	R\$ 29.947,00
8.4.1	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	3.200,00	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 1.376,00	R\$ 1.728,00
8.4.2	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	1.650,00	R\$ 0,60	R\$ 0,76	R\$ 990,00	R\$ 1.254,00
8.4.3	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	1.600,00	R\$ 2,20	R\$ 2,77	R\$ 3.520,00	R\$ 4.432,00
8.4.4	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	1.600,00	R\$ 2,82	R\$ 3,55	R\$ 4.512,00	R\$ 5.680,00
8.4.5	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	1.500,00	R\$ 3,82	R\$ 4,81	R\$ 5.730,00	R\$ 7.215,00
8.4.6	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	150,00	R\$ 10,20	R\$ 12,84	R\$ 1.530,00	R\$ 1.926,00
8.4.7	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	300,00	R\$ 20,36	R\$ 25,64	R\$ 6.108,00	R\$ 7.692,00
8.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$ 27.067,60	R\$ 34.082,40



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.5.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	SP Obras	M	180,00	R\$ 43,11	R\$ 54,28	R\$ 7.759,80	R\$ 9.770,40
8.5.2	40.06.060	Condutele metálico de 1´	SP Obras	CJ	60,00	R\$ 39,52	R\$ 49,76	R\$ 2.371,20	R\$ 2.985,60
8.5.3	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP Obras	M	60,00	R\$ 14,01	R\$ 17,64	R\$ 840,60	R\$ 1.058,40
8.5.4	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	SP Obras	M	100,00	R\$ 15,83	R\$ 19,93	R\$ 1.583,00	R\$ 1.993,00
8.5.5	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	SP Obras	M	100,00	R\$ 9,28	R\$ 11,69	R\$ 928,00	R\$ 1.169,00
8.5.6	38.21.320	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios	SP Obras	M	100,00	R\$ 124,44	R\$ 156,69	R\$ 12.444,00	R\$ 15.669,00
8.5.7	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 11,41	R\$ 14,37	R\$ 1.141,00	R\$ 1.437,00
8.6	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO							R\$ 3.859,96	R\$ 4.880,45
8.6.1	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,95	R\$ 80,85	R\$ 101,81	R\$ 76,81	R\$ 96,72
8.6.2	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	SP Obras	UN	3,00	R\$ 1.261,05	R\$ 1.587,91	R\$ 3.783,15	R\$ 4.763,73
8.7	DISPOSITIVO E DISJUNTORES							R\$ 28.526,47	R\$ 35.970,39
8.7.1	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	SP Obras	UN	3,00	R\$ 1.577,15	R\$ 1.985,95	R\$ 4.731,45	R\$ 5.957,85
8.7.2	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	SP Obras	UN	50,00	R\$ 26,63	R\$ 33,53	R\$ 1.331,50	R\$ 1.676,50
8.7.3	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	SP Obras	UN	35,00	R\$ 135,63	R\$ 170,79	R\$ 4.747,05	R\$ 5.976,65
8.7.4	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	SP Obras	UN	45,00	R\$ 168,34	R\$ 211,97	R\$ 7.575,30	R\$ 9.538,65
8.7.5	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	SP Obras	UN	3,00	R\$ 210,84	R\$ 265,49	R\$ 632,52	R\$ 796,47
8.7.6	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	SP Obras	UN	3,00	R\$ 433,57	R\$ 545,95	R\$ 1.300,71	R\$ 1.637,85
8.7.7	37.24.044	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2	SP Obras	UN	3,00	R\$ 2.063,97	R\$ 2.598,95	R\$ 6.191,91	R\$ 7.786,85
8.7.8	37.24.045	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3	SP Obras	UN	3,00	R\$ 672,01	R\$ 846,19	R\$ 2.016,03	R\$ 2.538,57
8.8	ILUMINAÇÃO							R\$ 101.031,66	R\$ 127.217,26
8.8.1	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	SP Obras	UN	334,00	R\$ 16,17	R\$ 20,36	R\$ 5.400,78	R\$ 6.800,24
8.8.2	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	SP Obras	UN	334,00	R\$ 286,32	R\$ 360,53	R\$ 95.630,88	R\$ 120.417,03
8.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 22.883,33	R\$ 28.833,08
8.9.1	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	SP Obras	UN	2,00	R\$ 651,70	R\$ 820,62	R\$ 1.303,40	R\$ 1.641,24



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.9.2	69.09.360	Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	SP Obras	UN	10,00	R\$ 92,62	R\$ 116,63	R\$ 926,20	R\$ 1.166,30
8.9.3	66.20.221	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	SP Obras	UN	1,00	R\$ 12.500,56	R\$ 15.740,71	R\$ 12.500,56	R\$ 15.740,71
8.9.4	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	SP Obras	UN	2,00	R\$ 31,20	R\$ 39,29	R\$ 62,40	R\$ 78,58
8.9.5	69.20.220	Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm	SP Obras	UN	1,00	R\$ 152,23	R\$ 191,69	R\$ 152,23	R\$ 191,69
8.9.6	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	SP Obras	UN	1,00	R\$ 3.360,54	R\$ 4.231,59	R\$ 3.360,54	R\$ 4.231,59
8.9.7	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	SP Obras	UN	5,00	R\$ 18,54	R\$ 23,35	R\$ 92,70	R\$ 116,75
8.9.8	39.18.114	Cabo coaxial tipo RGC 59	SP Obras	M	70,00	R\$ 7,11	R\$ 8,95	R\$ 497,70	R\$ 626,50
8.9.9	39.11.210	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa	SP Obras	M	30,00	R\$ 17,07	R\$ 21,49	R\$ 512,10	R\$ 644,70
8.9.10	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	SP Obras	M	350,00	R\$ 9,93	R\$ 12,50	R\$ 3.475,50	R\$ 4.375,00
8.10	SPDA							R\$ 24.852,60	R\$ 31.265,20
8.10.1	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	SP Obras	M3	8,64	R\$ 63,82	R\$ 80,36	R\$ 551,40	R\$ 694,31
8.10.2	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	SP Obras	M3	8,64	R\$ 50,81	R\$ 63,98	R\$ 439,00	R\$ 552,79
8.10.3	42.01.020	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	SP Obras	UN	10,00	R\$ 79,21	R\$ 99,74	R\$ 792,10	R\$ 997,40
8.10.4	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	SP Obras	UN	10,00	R\$ 14,58	R\$ 18,36	R\$ 145,80	R\$ 183,60
8.10.5	42.04.020	Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´	SP Obras	UN	10,00	R\$ 20,45	R\$ 25,75	R\$ 204,50	R\$ 257,50
8.10.6	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4´	SP Obras	UN	10,00	R\$ 20,20	R\$ 25,44	R\$ 202,00	R\$ 254,40
8.10.7	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	SP Obras	UN	10,00	R\$ 235,31	R\$ 296,30	R\$ 2.353,10	R\$ 2.963,00
8.10.8	42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	SP Obras	UN	10,00	R\$ 386,53	R\$ 486,72	R\$ 3.865,30	R\$ 4.867,20
8.10.9	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	SP Obras	M	230,00	R\$ 34,10	R\$ 42,94	R\$ 7.843,00	R\$ 9.876,20
8.10.10	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	SP Obras	M	180,00	R\$ 46,98	R\$ 59,16	R\$ 8.456,40	R\$ 10.648,80
8.11	TRANSFORMADOR							R\$ 71.443,12	R\$ 88.423,75
8.11.1	09.01.010	Te-10 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 150 kva 15kv- 220/127 v - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R\$ 52.673,62	R\$ 64.788,55	R\$ 52.673,62	R\$ 64.788,55
8.11.2	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	150,00	R\$ 73,17	R\$ 92,14	R\$ 10.975,50	R\$ 13.821,00
8.11.3	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	SP Obras	M	60,00	R\$ 129,90	R\$ 163,57	R\$ 7.794,00	R\$ 9.808,20
9	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							R\$ 18.831,89	R\$ 23.816,95



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1	23.10.01	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA - BDI = 35,00	DER-SP	M3	12,19	R\$ 93,58	R\$ 126,33	R\$ 1.140,74	R\$ 1.539,96
9.2	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	SP Obras	M3	48,75	R\$ 13,86	R\$ 17,45	R\$ 675,68	R\$ 860,69
9.3	11.18.020	Lastro de areia	SP Obras	M3	18,28	R\$ 215,33	R\$ 271,14	R\$ 3.936,23	R\$ 4.956,44
9.4	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	SP Obras	M2	121,88	R\$ 98,44	R\$ 123,96	R\$ 11.997,87	R\$ 15.108,24
9.5	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	SP Obras	M3	12,19	R\$ 88,71	R\$ 111,70	R\$ 1.081,37	R\$ 1.363,62
10	ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO							R\$ 77.162,64	R\$ 97.183,63
10.1	ADEQUAÇÃO CIVIL							R\$ 9.491,62	R\$ 11.992,23
10.1.1	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	SP Obras	M3	1,09	R\$ 328,94	R\$ 414,20	R\$ 358,54	R\$ 451,48
10.1.2	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	SP Obras	M	6,00	R\$ 53,40	R\$ 67,24	R\$ 320,40	R\$ 403,44
10.1.3	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP Obras	M2	3,93	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 812,57	R\$ 1.023,18
10.1.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	SP Obras	M3	1,35	R\$ 412,55	R\$ 519,48	R\$ 556,94	R\$ 711,30
10.1.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SP Obras	KG	135,36	R\$ 7,93	R\$ 9,99	R\$ 1.073,40	R\$ 1.350,25
10.1.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	SP Obras	KG	13,54	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 111,30	R\$ 140,14
10.1.7	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	SP Obras	M2	29,70	R\$ 76,63	R\$ 96,49	R\$ 2.275,91	R\$ 2.866,75
10.1.8	17.02.020	Chapisco	SP Obras	M2	59,40	R\$ 5,75	R\$ 7,24	R\$ 341,55	R\$ 430,06
10.1.9	17.02.120	Emboço comum	SP Obras	M2	59,40	R\$ 18,64	R\$ 23,47	R\$ 1.107,22	R\$ 1.394,12
10.1.10	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	59,40	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 636,77	R\$ 801,90
10.1.11	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	SP Obras	KG	43,55	R\$ 13,51	R\$ 17,01	R\$ 588,36	R\$ 740,79
10.1.12	11.18.040	Lastro de pedra britada	SP Obras	M3	0,14	R\$ 175,53	R\$ 221,03	R\$ 24,57	R\$ 30,94
10.1.13	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	SP Obras	M3	0,54	R\$ 831,98	R\$ 1.047,63	R\$ 449,27	R\$ 565,72
10.1.14	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	SP Obras	KG	5,99	R\$ 8,11	R\$ 10,21	R\$ 48,58	R\$ 61,16
10.1.15	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	14,40	R\$ 54,60	R\$ 68,75	R\$ 786,24	R\$ 990,00
10.2	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 67.671,02	R\$ 85.211,40
10.2.1	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	18,00	R\$ 3,61	R\$ 4,55	R\$ 64,98	R\$ 81,90
10.2.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	18,00	R\$ 5,66	R\$ 7,13	R\$ 101,88	R\$ 128,34



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.2.3	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	20,00	R\$ 7,68	R\$ 9,67	R\$ 153,60	R\$ 181,40
10.2.4	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	120,00	R\$ 11,15	R\$ 14,04	R\$ 1.338,00	R\$ 1.684,80
10.2.5	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP Obras	M	60,00	R\$ 14,01	R\$ 17,64	R\$ 840,60	R\$ 1.059,40
10.2.6	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	SP Obras	UN	1,00	R\$ 26,63	R\$ 33,53	R\$ 26,63	R\$ 33,53
10.2.7	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	SP Obras	UN	1,00	R\$ 224,73	R\$ 282,98	R\$ 224,73	R\$ 282,98
10.2.8	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	SP Obras	UN	1,00	R\$ 135,63	R\$ 170,79	R\$ 135,63	R\$ 170,79
10.2.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	SP Obras	UN	5,00	R\$ 12,96	R\$ 16,32	R\$ 64,80	R\$ 81,60
10.2.10	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	SP Obras	UN	1,00	R\$ 15,69	R\$ 19,76	R\$ 15,69	R\$ 19,76
10.2.11	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	SP Obras	UN	1,00	R\$ 16,00	R\$ 20,15	R\$ 16,00	R\$ 20,15
10.2.12	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 33,20	R\$ 41,81	R\$ 66,40	R\$ 83,62
10.2.13	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 24,83	R\$ 31,27	R\$ 49,66	R\$ 62,54
10.2.14	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	SP Obras	UN	1,00	R\$ 233,51	R\$ 294,04	R\$ 233,51	R\$ 294,04
10.2.15	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	SP Obras	UN	1,00	R\$ 19,54	R\$ 24,60	R\$ 19,54	R\$ 24,60
10.2.16	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	SP Obras	UN	1,00	R\$ 452,58	R\$ 569,89	R\$ 452,58	R\$ 569,89
10.2.17	30.14.060	Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	SP Obras	CJ	1,00	R\$ 63.866,79	R\$ 80.421,06	R\$ 63.866,79	R\$ 80.421,06
11	ACESSIBILIDADE NA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE							R\$ 68.438,64	R\$ 86.177,84
11.1	ADEQUAÇÃO CIVIL							R\$ 3.505,59	R\$ 4.414,03
11.1.1	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	SP Obras	M3	1,06	R\$ 328,94	R\$ 414,20	R\$ 348,68	R\$ 439,05
11.1.2	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	SP Obras	M2	8,11	R\$ 76,63	R\$ 96,49	R\$ 621,47	R\$ 782,53
11.1.3	17.02.020	Chapisco	SP Obras	M2	16,21	R\$ 5,75	R\$ 7,24	R\$ 93,21	R\$ 117,36
11.1.4	17.02.120	Emboço comum	SP Obras	M2	16,21	R\$ 18,64	R\$ 23,47	R\$ 302,15	R\$ 380,45
11.1.5	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	16,21	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 173,77	R\$ 219,84
11.1.6	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	SP Obras	KG	87,10	R\$ 13,51	R\$ 17,01	R\$ 1.176,72	R\$ 1.481,10
11.1.7	11.18.040	Lastro de pedra britada	SP Obras	M3	0,13	R\$ 175,53	R\$ 221,03	R\$ 22,82	R\$ 28,92
11.1.8	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	SP Obras	M3	0,53	R\$ 831,98	R\$ 1.047,63	R\$ 440,95	R\$ 556,24



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.9	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	SP Obras	KG	5,84	R\$ 8,11	R\$ 10,21	R\$ 47,36	R\$ 59,63
11.1.10	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	5,10	R\$ 54,60	R\$ 68,75	R\$ 278,46	R\$ 360,63
11.2	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 64.933,05	R\$ 81.783,81
11.2.1	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	18,00	R\$ 3,61	R\$ 4,55	R\$ 64,98	R\$ 81,90
11.2.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	18,00	R\$ 5,66	R\$ 7,13	R\$ 101,88	R\$ 128,34
11.2.3	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	SP Obras	M	20,00	R\$ 7,68	R\$ 9,67	R\$ 153,60	R\$ 193,40
11.2.4	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP Obras	M	20,00	R\$ 14,01	R\$ 17,64	R\$ 280,20	R\$ 352,80
11.2.5	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	SP Obras	UN	5,00	R\$ 12,96	R\$ 16,32	R\$ 64,80	R\$ 81,60
11.2.6	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	SP Obras	UN	1,00	R\$ 15,69	R\$ 19,76	R\$ 15,69	R\$ 19,76
11.2.7	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	SP Obras	UN	1,00	R\$ 16,00	R\$ 20,15	R\$ 16,00	R\$ 20,15
11.2.8	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 33,20	R\$ 41,81	R\$ 66,40	R\$ 83,62
11.2.9	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 24,83	R\$ 31,27	R\$ 49,66	R\$ 62,54
11.2.10	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	SP Obras	UN	1,00	R\$ 233,51	R\$ 294,04	R\$ 233,51	R\$ 294,04
11.2.11	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	SP Obras	UN	1,00	R\$ 19,54	R\$ 24,60	R\$ 19,54	R\$ 24,60
11.2.12	30.14.060	Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	SP Obras	CJ	1,00	R\$ 63.866,79	R\$ 80.421,06	R\$ 63.866,79	R\$ 80.421,06
12	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA							R\$ 243.410,96	R\$ 305.780,49
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 3.760,51	R\$ 4.787,80
12.1.1	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	SP Obras	M2	80,24	R\$ 6,58	R\$ 8,29	R\$ 527,98	R\$ 685,19
12.1.2	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	SP Obras	KG	481,44	R\$ 1,91	R\$ 2,41	R\$ 919,55	R\$ 1.180,27
12.1.3	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	SP Obras	M2	15,86	R\$ 25,52	R\$ 32,13	R\$ 404,75	R\$ 509,58
12.1.4	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP Obras	M3	10,06	R\$ 65,79	R\$ 82,84	R\$ 661,85	R\$ 838,37
12.1.5	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	SP Obras	M3	14,05	R\$ 88,71	R\$ 111,70	R\$ 1.246,38	R\$ 1.569,39
12.2	ESQUADRIAS							R\$ 91.175,55	R\$ 114.808,23
12.2.1	25.01.450	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	SP Obras	M2	31,47	R\$ 1.130,35	R\$ 1.423,34	R\$ 35.572,11	R\$ 44.710,27
12.2.2	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	SP Obras	M2	43,73	R\$ 300,86	R\$ 378,84	R\$ 13.156,61	R\$ 16.566,33



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2.3	22.06.240	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	SP Obras	M2	30,11	R\$ 661,54	R\$ 833,01	R\$ 19.918,97	R\$ 25.051,93
12.2.4	25.02.040	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	SP Obras	M2	12,26	R\$ 944,24	R\$ 1.188,99	R\$ 11.576,38	R\$ 14.577,02
12.2.5	28.20.800	Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla	SP Obras	UN	1,00	R\$ 10.951,48	R\$ 13.790,10	R\$ 10.951,48	R\$ 13.790,10
12.3	COBERTURA							R\$ 30.562,92	R\$ 38.455,58
12.3.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	SP Obras	KG	446,68	R\$ 22,97	R\$ 28,92	R\$ 10.260,24	R\$ 12.947,99
12.3.2	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	SP Obras	M2	55,84	R\$ 118,29	R\$ 148,95	R\$ 6.605,31	R\$ 8.317,37
12.3.3	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	SP Obras	M	48,70	R\$ 89,56	R\$ 112,77	R\$ 4.361,57	R\$ 5.445,90
12.3.4	08.12.001	Condutor em chapa galvanizada n 24 desenv. 0,25m - BDI = 23,00	SP Educação	M	15,00	R\$ 62,39	R\$ 76,74	R\$ 935,85	R\$ 1.151,10
12.3.5	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	SP Obras	M2	12,38	R\$ 678,51	R\$ 854,38	R\$ 8.399,95	R\$ 10.579,22
12.4	BANCOS E PISO EXTERNO							R\$ 23.586,39	R\$ 29.760,90
12.4.1	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	SP Obras	M	19,08	R\$ 172,88	R\$ 217,69	R\$ 3.298,55	R\$ 4.163,53
12.4.2	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	SP Obras	M2	137,09	R\$ 82,20	R\$ 103,51	R\$ 11.268,80	R\$ 14.193,19
12.4.3	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	SP Obras	M	95,26	R\$ 44,99	R\$ 56,65	R\$ 4.285,75	R\$ 5.395,48
12.4.4	17.10.120	Degrau em granilite moldado no local	SP Obras	M	8,00	R\$ 77,38	R\$ 97,44	R\$ 619,04	R\$ 779,52
12.4.5	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	SP Obras	M2	147,57	R\$ 27,88	R\$ 35,11	R\$ 4.114,25	R\$ 5.189,18
12.5	JARDIM							R\$ 7.657,74	R\$ 9.642,90
12.5.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	SP Obras	M3	1,47	R\$ 180,92	R\$ 227,81	R\$ 265,95	R\$ 334,88
12.5.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	SP Obras	M3	0,97	R\$ 49,34	R\$ 62,13	R\$ 47,86	R\$ 60,27
12.5.3	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	SP Obras	M	18,00	R\$ 53,40	R\$ 67,24	R\$ 961,20	R\$ 1.210,32
12.5.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	SP Obras	M2	7,31	R\$ 83,39	R\$ 105,00	R\$ 609,58	R\$ 767,55
12.5.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SP Obras	KG	31,53	R\$ 7,93	R\$ 9,99	R\$ 250,03	R\$ 314,98
12.5.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	SP Obras	KG	11,20	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 92,06	R\$ 115,92
12.5.7	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	SP Obras	M3	0,55	R\$ 431,73	R\$ 543,63	R\$ 237,45	R\$ 299,40
12.5.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	SP Obras	M3	0,55	R\$ 138,71	R\$ 174,66	R\$ 76,29	R\$ 96,81
12.5.9	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	SP Obras	M2	12,18	R\$ 76,63	R\$ 96,49	R\$ 933,35	R\$ 1.175,26



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.5.10	17.02.020	Chapisco	SP Obras	M2	24,35	R\$ 5,75	R\$ 7,24	R\$ 140,01	R\$ 176,29
12.5.11	17.02.120	Emboço comum	SP Obras	M2	24,35	R\$ 18,64	R\$ 23,47	R\$ 453,88	R\$ 571,49
12.5.12	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	24,35	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 261,03	R\$ 338,73
12.5.13	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	SP Obras	M2	24,35	R\$ 28,24	R\$ 35,56	R\$ 687,64	R\$ 865,89
12.5.14	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	SP Obras	M3	11,01	R\$ 188,91	R\$ 237,88	R\$ 2.079,90	R\$ 2.619,06
12.5.15	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	SP Obras	M2	36,70	R\$ 15,30	R\$ 19,27	R\$ 561,51	R\$ 719,21
12.6	ESCADA DE ACESSO							R\$ 9.135,40	R\$ 11.378,65
12.6.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	SP Obras	M3	0,48	R\$ 180,92	R\$ 227,81	R\$ 86,84	R\$ 109,35
12.6.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	SP Obras	M3	1,17	R\$ 49,34	R\$ 62,13	R\$ 57,73	R\$ 72,69
12.6.3	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	SP Obras	M	6,00	R\$ 53,40	R\$ 67,24	R\$ 320,40	R\$ 403,44
12.6.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	SP Obras	M3	0,24	R\$ 175,53	R\$ 221,03	R\$ 42,13	R\$ 53,05
12.6.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	SP Obras	M2	2,64	R\$ 83,39	R\$ 105,00	R\$ 220,15	R\$ 281,20
12.6.6	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP Obras	M2	2,34	R\$ 206,76	R\$ 260,35	R\$ 483,82	R\$ 609,22
12.6.7	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	SP Obras	M2	15,18	R\$ 91,51	R\$ 115,23	R\$ 1.389,12	R\$ 1.749,19
12.6.8	11.05.040	Argamassa graute	SP Obras	M3	2,28	R\$ 351,06	R\$ 442,05	R\$ 800,42	R\$ 1.007,87
12.6.9	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SP Obras	KG	62,15	R\$ 7,93	R\$ 9,99	R\$ 492,85	R\$ 620,88
12.6.10	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	SP Obras	KG	22,09	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 181,58	R\$ 230,63
12.6.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	SP Obras	M3	1,28	R\$ 431,73	R\$ 543,63	R\$ 552,61	R\$ 695,85
12.6.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	SP Obras	M3	0,20	R\$ 138,71	R\$ 174,66	R\$ 27,74	R\$ 34,93
12.6.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	SP Obras	M3	1,08	R\$ 95,81	R\$ 120,64	R\$ 103,47	R\$ 130,29
12.6.14	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	SP Obras	M2	4,80	R\$ 12,86	R\$ 16,19	R\$ 61,73	R\$ 77,71
12.6.15	06.03.062	Co-28 corrímão duplo com montante vertical aço inox fornecido e instalado - BDI = 23,00	SP Educação	M	6,30	R\$ 678,82	R\$ 834,95	R\$ 4.276,57	R\$ 5.280,19
12.6.16	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrímão	SP Obras	UN	4,00	R\$ 9,56	R\$ 12,04	R\$ 38,24	R\$ 48,16
12.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE							R\$ 52.783,30	R\$ 65.891,88
12.7.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	SP Obras	M3	1,03	R\$ 180,92	R\$ 227,81	R\$ 186,35	R\$ 234,34



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.7.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	SP Obras	M3	1,82	R\$ 49,34	R\$ 62,13	R\$ 89,80	R\$ 113,08
12.7.3	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	SP Obras	M	20,00	R\$ 53,41	R\$ 67,25	R\$ 1.068,20	R\$ 1.345,00
12.7.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	SP Obras	M2	14,20	R\$ 83,39	R\$ 105,00	R\$ 1.184,14	R\$ 1.451,00
12.7.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SP Obras	KG	40,85	R\$ 7,93	R\$ 9,99	R\$ 323,94	R\$ 408,09
12.7.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	SP Obras	KG	14,52	R\$ 8,22	R\$ 10,35	R\$ 119,35	R\$ 150,28
12.7.7	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	SP Obras	M3	0,71	R\$ 431,73	R\$ 543,63	R\$ 306,53	R\$ 385,98
12.7.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	SP Obras	M3	0,71	R\$ 138,71	R\$ 174,66	R\$ 98,48	R\$ 124,01
12.7.9	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	SP Obras	M2	9,67	R\$ 91,51	R\$ 115,23	R\$ 884,90	R\$ 1.114,27
12.7.10	11.05.040	Argamassa graute	SP Obras	M3	1,45	R\$ 351,06	R\$ 442,05	R\$ 509,04	R\$ 640,97
12.7.11	11.18.040	Lastro de pedra britada	SP Obras	M3	1,52	R\$ 175,53	R\$ 221,03	R\$ 266,81	R\$ 336,97
12.7.12	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	SP Obras	M3	2,53	R\$ 800,45	R\$ 1.007,93	R\$ 2.025,14	R\$ 2.550,06
12.7.13	06.03.062	Co-28 corrímão duplo com montante vertical aço inox fornecido e instalado - BDI = 23,00	SP Educação	M	31,42	R\$ 678,82	R\$ 834,95	R\$ 21.328,52	R\$ 26.234,13
12.7.14	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrímão	SP Obras	UN	8,00	R\$ 9,56	R\$ 12,04	R\$ 76,48	R\$ 96,32
12.7.15	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	SP Obras	M	31,42	R\$ 773,89	R\$ 974,48	R\$ 24.315,62	R\$ 30.618,16
12.8	PAINEL RIPADO							R\$ 24.749,15	R\$ 31.163,47
12.8.1	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	SP Obras	M3	4,08	R\$ 4.533,08	R\$ 5.708,05	R\$ 18.494,97	R\$ 23.288,84
12.8.2	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	SP Obras	M2	116,44	R\$ 39,61	R\$ 49,88	R\$ 4.612,19	R\$ 5.888,03
12.8.3	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	SP Obras	M2	2,42	R\$ 678,51	R\$ 854,38	R\$ 1.641,99	R\$ 2.064,60
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 54.726,71	R\$ 68.643,65
13.1	27.04.060	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	SP Obras	M	240,95	R\$ 133,97	R\$ 168,70	R\$ 32.280,07	R\$ 40.648,27
13.2	25.02.060	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida	SP Obras	M2	5,00	R\$ 705,22	R\$ 888,01	R\$ 3.526,10	R\$ 4.440,05
13.3	06.03.020	Em-06 escada de marinho c/guarda corpo galvanizada - BDI = 23,00	SP Educação	M	8,50	R\$ 1.214,51	R\$ 1.493,85	R\$ 10.323,34	R\$ 12.697,73
13.4	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	SP Obras	UN	5,00	R\$ 66,04	R\$ 83,16	R\$ 330,20	R\$ 415,80
13.5	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	SP Obras	M2	10,00	R\$ 826,70	R\$ 1.040,98	R\$ 8.267,00	R\$ 10.409,80
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 634.105,74	



OBRA: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DESCRIÇÃO: páginas de 656a233b0d595411d0df267c440c6ced.pdf.xlsx

DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.484.854,26
		VALOR TOTAL:	R\$ 3.119.000,00

HUMBERTO LIMA GOBETTI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 507139396



Documento assinado digitalmente
 HUMBERTO LIMA GOBETTI
 Data: 11/12/2025 13:24:51-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIO CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F





COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
ITEM	DESCRIÇÃO	
AC	Administração Central	3,00%
S+G	Seguros e garantia	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	11,52%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HUMBERTO LIMA GOBETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507139396



Documento assinado digitalmente
HUMBERTO LIMA GOBETTI
Data: 11/12/2025 13:24:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F> e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F



OBRA: REFORMA E OUTRAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: CAJATI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
 DATA: 11/12/2025



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.460,44	49,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
			R\$ 26.195,62	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81
2	COBERTURA	R\$ 827.138,48					15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %
							R\$ 124.070,77	R\$ 124.070,77	R\$ 124.070,77	R\$ 165.427,70	R\$ 165.427,70
3	PINTURA	R\$ 220.610,79									
4	ESQUADRIAS	R\$ 377.313,60									
5	TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO	R\$ 66.161,57									
6	REVESTIMENTOS	R\$ 145.437,29	15,00 %	25,00 %	30,00 %	30,00 %					
			R\$ 21.815,59	R\$ 36.359,32	R\$ 43.631,19	R\$ 43.631,19					
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 431.906,49							10,00 %	15,00 %	40,00 %
									R\$ 43.190,65	R\$ 64.785,97	R\$ 172.762,60
8	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 415.470,78									
9	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 23.816,95	40,00 %	40,00 %	20,00 %						
			R\$ 9.526,78	R\$ 9.526,78	R\$ 4.763,39						
10	ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 97.163,63								100,00 %	
										R\$ 97.163,63	
11	ACESSIBILIDADE NA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	R\$ 86.177,84									
12	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA	R\$ 305.730,49	40,00 %								
			R\$ 122.292,20								
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 68.611,65	100,00 %								
			R\$ 68.611,65								
R\$ 3.119.000,00			R\$ 248.441,84	R\$ 47.489,91	R\$ 49.998,39	R\$ 45.235,00	R\$ 125.674,58	R\$ 125.674,58	R\$ 168.865,23	R\$ 328.981,11	R\$ 339.794,11
			R\$ 248.441,84	R\$ 295.931,75	R\$ 345.930,14	R\$ 391.165,14	R\$ 516.839,72	R\$ 642.514,30	R\$ 811.379,53	R\$ 1.140.360,64	R\$ 1.480.154,75



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.460,44	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
			R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,81	R\$ 1.603,86
2	COBERTURA	R\$ 827.138,48	15,00 %								
			R\$ 124.070,77								
3	PINTURA	R\$ 220.610,79								20,00 %	80,00 %
										R\$ 44.122,16	R\$ 176.488,63
4	ESQUADRIAS	R\$ 377.313,60		30,00 %	30,00 %	30,00 %				10,00 %	
				R\$ 113.194,08	R\$ 113.194,08	R\$ 113.194,08				R\$ 37.731,36	
5	TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO	R\$ 66.161,57								100,00 %	
										R\$ 66.161,57	
6	REVESTIMENTOS	R\$ 145.437,29									
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 431.906,49	20,00 %					5,00 %	10,00 %		
			R\$ 86.381,30					R\$ 21.595,32	R\$ 43.190,65		
8	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 415.470,78	20,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	35,00 %				
			R\$ 83.094,16	R\$ 62.320,62	R\$ 62.320,62	R\$ 62.320,62	R\$ 145.414,76				
9	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 23.816,95									
10	ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 97.163,63									
11	ACESSIBILIDADE NA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	R\$ 86.177,84						40,00 %	50,00 %	10,00 %	
								R\$ 34.471,14	R\$ 43.088,92	R\$ 8.617,78	
12	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA	R\$ 305.730,49					30,00 %	30,00 %			
							R\$ 91.719,15	R\$ 91.719,14			
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 68.611,65									
R\$ 3.119.000,00			R\$ 295.150,04	R\$ 177.118,51	R\$ 177.118,51	R\$ 177.118,51	R\$ 238.737,72	R\$ 149.389,41	R\$ 87.883,38	R\$ 158.236,68	R\$ 178.092,49
			R\$ 1.775.304,79	R\$ 1.952.423,30	R\$ 2.129.541,81	R\$ 2.306.660,32	R\$ 2.545.398,04	R\$ 2.694.787,45	R\$ 2.782.670,83	R\$ 2.940.907,51	R\$ 3.119.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.460,44	100,00 %
			R\$ 53.460,44
2	COBERTURA	R\$ 827.138,48	100,00 %
			R\$ 827.138,48
3	PINTURA	R\$ 220.610,79	100,00 %
			R\$ 220.610,79
4	ESQUADRIAS	R\$ 377.313,60	100,00 %
			R\$ 377.313,60
5	TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO	R\$ 66.161,57	100,00 %
			R\$ 66.161,57

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	REVESTIMENTOS	R\$ 145.437,29	100,00 %
			R\$ 145.437,29
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 431.906,49	100,00 %
			R\$ 431.906,49
8	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 415.470,78	100,00 %
			R\$ 415.470,78
9	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 23.816,95	100,00 %
			R\$ 23.816,95
10	ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 97.163,63	100,00 %
			R\$ 97.163,63
11	ACESSIBILIDADE NA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	R\$ 86.177,84	100,00 %
			R\$ 86.177,84
12	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA	R\$ 305.730,49	100,00 %
			R\$ 305.730,49
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 68.611,65	100,00 %
			R\$ 68.611,65
R\$ 3.119.000,00			R\$ 3.119.000,00

HUMBERTO LIMA GOBETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5071398396

gov.br
Documento assinado digitalmente
HUMBERTO LIMA GOBETTI
Data: 11/12/2025 13:24:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%
A2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%
A3	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%
A4	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)	1,50%
A5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)	1,00%
A6	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE)	0,60%
A7	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)	0,20%
A8	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS)	3,00%
A9	SECONCI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO (APLICÁVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES DO III GRUPO DA CLT-ART.577)	1,00%
	TOTAL	37,80%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	
B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,90%
B2	AUXÍLIO-ENFERMIDADE (*)	1,71%
B3	LICENÇA-PATERNIDADE (*)	1,71%
B4	13O. SALÁRIO	10,57%
B5	DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES (*)	4,91%
	TOTAL	41,80%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	
C1	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE (A2+(A2XB))	5,67%
C2	AVISO-PRÉVIO INDENIZADO (*)	6,36%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	14,06%
	TOTAL	26,09%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS	
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	15,80%
D2	REINCIDÊNCIA DE A2 SOBRE C2	0,51%
	TOTAL	16,31%

A + B + C + D = 122,00%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	22,80%	22,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	4,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,34%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,22%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	48,03%	18,17%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,08%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	11,06%	8,37%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,40%	3,73%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,81%	4,04%

A + B + C + D = 92,70% 53,38%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL	36,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%
B2	Feriados	3,96%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%
B4	13º Salário	10,91%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,64%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	9,99%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	46,26%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%
C3	Férias Indenizadas	3,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%
C5	Indenização Adicional	0,55%
	TOTAL	16,02%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%
	TOTAL	17,60%

A + B + C + D = 116,68%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL	16,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%
B2	Feriados	4,84%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%
B4	13º Salário	11,20%
B5	Licença Paternidade	0,09%
B6	Faltas Justificadas	0,75%
B7	Dias de Chuvas	1,65%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%
B9	Férias Gozadas	13,12%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	50,81%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,57%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,46%
C3	Férias Indenizadas	1,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,32%
C5	Indenização Adicional	0,72%
	TOTAL	16,99%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,76%
	TOTAL	9,30%

A + B + C + D = 93,90%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL	36,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%
B2	Feriados	4,77%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%
B4	13º Salário	10,97%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,72%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	9,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	47,02%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,95%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,94%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,26%
C5	Indenização Adicional	0,42%
	TOTAL	12,69%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%
	TOTAL	17,74%

A + B + C + D = 114,25%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL	16,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%
B2	Feriados	4,77%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%
B4	13º Salário	10,97%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,68%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	9,51%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	46,86%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%
C3	Férias Indenizadas	3,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65%
C5	Indenização Adicional	0,47%
	TOTAL	14,71%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%
	TOTAL	8,37%

A + B + C + D = 86,74%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
	TOTAL	37,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%
B2	Feriados	4,69%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%
B4	13º Salário	11,02%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,34%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	11,22%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	48,03%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas	2,98%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%
C5	Indenização Adicional	0,41%
	TOTAL	11,06%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,16%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%
	TOTAL	18,59%

A + B + C + D = 115,48%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	0,00%
B2	Feriados	3,98%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,88%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,10%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	45,58%	16,74%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,65%	4,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,44%	3,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,92%	3,77%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	TOTAL	15,62%	11,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,11%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	TOTAL	8,59%	3,34%

A + B + C + D = 87,59% 49,84%

HUMBERTO LIMA GOBETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507139396



Documento assinado digitalmente
HUMBERTO LIMA GOBETTI
Data: 11/12/2025 13:24:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES, ANTONIA CICERA LINARD e JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F> e informe o código 89BE-6391-4EC8-EC8F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89BE-6391-4EC8-EC8F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 12/12/2025 09:08:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 12/12/2025 09:48:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/12/2025 08:15:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 15/12/2025 14:41:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89BE-6391-4EC8-EC8F>

De: Jorge C. - SMOM-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/12/2025 às 14:41:00

Prezada [Maria Izabel da Costa Rodrigues - SEADM-DESUP](#)

Conforme análise da planilha de custos da empresa **ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA**, a base da planilha utilizada foi a do Estudo Técnico Preliminar, e não a planilha da licitação, que está de acordo com o Termo de Referência e não apresenta a descrição da obra no cabeçalho, ademais, o ISSQN apresentado no BDI está diferente do Código Tributário Municipal, que é de 4% para este tipo de serviço. Recomendo revisão. S.M.J.

Att;

—

Engº Jorge Vitor F. Carvalho
Diretor de Planejamento de Obras

Proc. Administrativo 33- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2025 às 13:51:30

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Anexo para assinatura digital o comunicado de retomada da sessão do certame em referência.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

COMUNICADO_RETOMADA_CCE_42_2025.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17/11/2025, às 15:30 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 16 de dezembro de 2025.

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Pregoeira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0190-0079-4E2F-8A9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 16/12/2025 13:52:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0190-0079-4E2F-8A9B>

Proc. Administrativo 34- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2025 às 13:58:53

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Anexo para assinatura digital o comunicado de retomada da sessão do certame em referência **RETIFICADO**.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:
COMUNICADO_RETOMADA_CCE_42_2025.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17/12/2025, às 15:30 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 16 de dezembro de 2025.

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Pregoeira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2C2-38BB-A161-41D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 16/12/2025 13:59:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C2-38BB-A161-41D1>

Proc. Administrativo 35- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2025 às 14:35:11

Anexo aos autos a publicação do comunicado de retomada da sessão da Concorrência Eletrônica nº 042/2025, na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Concorrências Eletrônicas, no portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf

CCE42_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_CHAT_BLL.pdf

CCE42_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_SITE_PMC.pdf

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	Tamanho				
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 042-2025 REFORMA PRONTO ATENDIMENTO E UBS.pdf	24/11/2025 16:57	SIM	26769MB				PNCP
TR COMPLETO.pdf	24/11/2025 16:57	NÃO	15795MB				PNCP
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ.pdf	09/12/2025 10:18	NÃO	679MB				PNCP
PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ.pdf	09/12/2025 11:06	NÃO	1145MB				PNCP
PARECER PREFEITO IMPUGNACAO CCE 042_2025.pdf	09/12/2025 11:06	NÃO	301MB				PNCP
COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025.pdf	16/12/2025 14:01	NÃO	302MB				PNCP

Salvar

TIPO CONTRATO

AQUISIÇÃO

VALIDADE (meses)

18

PRAZO PAGTO.

CONFORME EDITAL

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0

30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72

0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

25/11/2025 08:00

FIM REC. PROPOSTAS

11/12/2025 08:59

INÍCIO DISPUTA

11/12/2025 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

08/12/2025 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

08/12/2025 00:00

PUBLICAÇÃO

24/11/2025 16:59

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

☒ Mensagens de licitantes

☐ Cadastro Reserva

☐ Intervalo de lances em %

☐ Desativar val. unit. automáticos

☐

Suspensão automática da disputa

☒ Recurso Online

☒ Valor Ref. Visível

☐

Prioridade regional

☐ Exclusivo Regional

☐ Exclusivo ME

☐ Inversão de Fases

☐ Exclusivo Local

☐

Bloquear documentos de habilitação compactados

Envio de documentos

☒ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

Mensagens - Lote 1



MENSAGENS DO LOTE



Lido	Horário	Autor	Mensagem
------	---------	-------	----------

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
16/12/2025 13:54:58	Boa tarde! Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantesdo Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17/12/2025, às 15:30 horas, para dar continuidade ao certame em referência.
12/12/2025 08:54:53	Bom dia! A proposta atualizada foi encaminhada para a unidade requisitante para análise e parecer técnico.
11/12/2025 13:46:16	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo 891d082f9b60494e953568179cb57169.rar aos documentos complementares.
11/12/2025 13:46:16	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo 8cd8fa126bee41c7805f769f6a023ea8.rar aos documentos complementares.
11/12/2025 09:35:49	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
11/12/2025 09:35:13	A proposta final do licitante vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 05 horas, conforme as exigências do edital.
11/12/2025 09:33:53	Etapa de lances finalizada.
11/12/2025 09:01:40	Bom dia! Está aberta a fase de lances.
09/12/2025 11:06:48	O arquivo PARECER PREFEITO IMPUGNACAO CCE 042_2025.pdf foi adicionado ao processo.

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 243 caracteres

Enviar

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



• **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

1. [Dashboard](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
13793	COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025 - 17/12/2025	16/12/2025	☐ ☐
13737	PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ	09/12/2025	☐ ☐
13736	RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ	09/12/2025	☐ ☐
13574	EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2025	24/11/2025	☐ ☐
13573	ANEXOS CCE 42-2025 P4	24/11/2025	☐ ☐
13572	ANEXOS CCE 42-2025 P3	24/11/2025	☐ ☐
13571	ANEXOS CCE 42-2025 P2	24/11/2025	☐ ☐
13570	ANEXOS CCE 42-2025 P1	24/11/2025	☐ ☐

Arquivo (Obrigatório) COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025.pdf

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 42 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo
1087

Data de Acolhimento/Horario: 25/11/2025 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Resumo

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Dez 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Dez 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Proc. Administrativo 36- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2025 às 14:35:51

Anexo aos autos a publicação da retomada da licitação no Mural do Paço da Prefeitura e no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

Diario_Oficial_Eletronico_Prefeitura_do_Municipio_de_Cajati.pdf
PUBLICACAO_MURAL_CCE_042_2025.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso	2
Extrato	6

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Edital de Concurso e Processo Seletivo	16
--	----

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Leis	17
Portarias	26

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Editais	29
---------------	----

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Notificações	33
--------------------	----

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17/12/2025, às 15:30 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 16 de dezembro de 2025.

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Pregoeira

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C2-38BB-A161-41D1> e informe o código C2C2-38BB-A161-41D1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2C2-38BB-A161-41D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 16/12/2025 13:59:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C2-38BB-A161-41D1>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 17/12/2025, às 15:30 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 16 de dezembro de 2025.

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Pregoeira

Publicado no mural

Em 16 / 12 / 2025


Responsável

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C2-38BB-A161-41D1> e informe o código C2C2-38BB-A161-41D1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2C2-38BB-A161-41D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 16/12/2025 13:59:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C2-38BB-A161-41D1>

Proc. Administrativo 37- 1.087/2025

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SMOM-DPO - Departamento de Planejamento de Obras - A/C Jonatas L.

Data: 18/12/2025 às 15:19:51

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Jorge Vitor F. Carvalho - SMOM-DPO,

Encaminho a proposta ajustada da empresa ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA, conforme as orientações do Despacho 32, para análise e parecer técnico quanto à sua aceitabilidade.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

PROPOSTA_ARAUJO_CONSTRUCOES_E_EMPREENDIMENTOS_CM_LTDA.pdf



PROPOSTA

CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 042/ 2025 PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, objeto da presente Concorrência, na Forma Eletrônica nº 042/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: ARAUJO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA;

CNPJ: 47.209.786/0001-15;

IE: 254.398.750.118;

Nome: Roberto Araújo Faria;

Cargo: Proprietário;

CPF: 321.383.258-81 **RG:** 45.528.319-9;

ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO, 74, Jd. Primavera, Caraguatatuba – SP, CEP. 11.660-740;

TELEFONES: (13) 99708-3984;

E-MAIL: araujoconstrucoesempreendimento@gmail.com.

BANCO/AGENCIA: BANCO DO BRASIL – AG: 6774-1;

CONTA BANCÁRIA C/C: 30989-3

PREÇO: R\$ 3.119.000,00 (três milhões cento e dezenove mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS(sessenta dias)

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	PRAZO CONCLUSÃO	VALOR TOTAL
1	REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	540 (quinhentos e quarenta) dias	R\$ 3.119.000,00

Valor Total por extenso: R\$ 3.119.000,00 (três milhões cento e dezenove mil reais).



ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA

CNPJ: 47.209.786/0001-15

Tel.: (13) 99613-2901 - (Daniel)

Tel.: (13) 99708-3984 - (Roberto)

e-mail: araujoconstrucoesempreendimento@gmail.com

por 3 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0>





Caraguatatuba, 17 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ROBERTO ARAUJO FARIA
Data: 17/12/2025 16:58:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberto Araújo Faria
Proprietário



ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
CNPJ: 47.209.786/0001-10

Tel.: (13) 99613-2901 - (Daniel)
Tel.: (13) 99708-3984 - (Roberto)

e-mail: araujoconstrucoesempreendimentos@gmail.com

Assinado por 3 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0> e informe o código CC2E-79A8-DC2C-2BA0





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
3.							SUBTOTAL	R\$ 274.482,24
4.		4.	ESQUADRIAS					
4.	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	89,70	R\$ 31,72	R\$ 39,99	R\$ 3.587,10
4.	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	3,00	R\$ 795,05	R\$ 1.002,26	R\$ 3.006,78
4.	CDHU	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	89,70	R\$ 862,84	R\$ 1.087,71	R\$ 97.567,58
4.	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	11,60	R\$ 1.304,75	R\$ 1.644,79	R\$ 19.079,56
4.	CDHU	26.02.020	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	101,30	R\$ 251,40	R\$ 316,92	R\$ 32.103,99
4.	CDHU	24.02.450	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	M2	89,70	R\$ 1.515,77	R\$ 1.910,81	R\$ 171.399,65
4.	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	60,00	R\$ 22,66	R\$ 28,57	R\$ 1.714,20
4.	CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	300,00	R\$ 13,59	R\$ 17,13	R\$ 5.139,00
4.	CDHU	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	100,80	R\$ 1.069,01	R\$ 1.347,62	R\$ 135.840,09
4.							SUBTOTAL	R\$ 469.437,95
5.		5.	TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO					
5.	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	153,15	R\$ 10,22	R\$ 12,88	R\$ 1.972,57
5.	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	122,73	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 474,96
5.	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	9,19	R\$ 795,05	R\$ 1.002,26	R\$ 9.209,76
5.	CDHU	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M2	176,12	R\$ 270,23	R\$ 340,66	R\$ 59.997,89
5.	CDHU	21.10.081	RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M	141,14	R\$ 59,92	R\$ 75,54	R\$ 10.661,67
5.							SUBTOTAL	R\$ 82.316,85
6.		6.	REVESTIMENTOS					
6.1		6.1	PAREDES - SOLÁRIOS					
6.	CDHU	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	562,32	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 2.176,17
6.	CDHU	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	562,32	R\$ 6,35	R\$ 8,00	R\$ 4.498,56
6.	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	562,32	R\$ 145,24	R\$ 183,09	R\$ 102.955,16
6.2		6.2	PISO - SOLÁRIOS					



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
SUBTOTAL	R\$	220.709,95
R\$	32,15	R\$ 2.880,45
R\$	805,69	R\$ 2.411,31
R\$	874,39	R\$ 78.431,31
R\$	1.322,22	R\$ 15.333,33
R\$	254,77	R\$ 25.899,26
R\$	1.536,05	R\$ 137.709,65
R\$	22,96	R\$ 1.304,79
R\$	13,78	R\$ 4.139,00
R\$	1.083,32	R\$ 109.199,65
SUBTOTAL	R\$	377.316,85
R\$	10,35	R\$ 1.500,00
R\$	3,11	R\$ 384,44
R\$	805,69	R\$ 7.400,00
R\$	273,84	R\$ 48.200,00
R\$	60,72	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL	R\$	66.184,44
R\$	3,11	R\$ 1.700,00
R\$	2,46	R\$ 1.380,00
R\$	147,19	R\$ 82.700,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
6.	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	190,58	R\$ 10,22	R\$ 12,88	R\$ 2.454,67
6.	CDHU	18.08.032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	190,58	R\$ 137,70	R\$ 173,59	R\$ 33.082,78
6.3	6.3		PAREDES - REFEITÓRIO E COZINHA					
6.	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	169,50	R\$ 12,26	R\$ 15,46	R\$ 2.620,47
6.	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	3,39	R\$ 110,25	R\$ 138,98	R\$ 471,14
6.	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	169,50	R\$ 145,24	R\$ 183,09	R\$ 31.033,75
6.	CDHU	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	4,17	R\$ 843,23	R\$ 1.062,99	R\$ 4.432,66
6.							SUBTOTAL	R\$ 183.725,36
7.	7.		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
7.1	7.1		DRENOS DOS ARES-CONDICIONADOS					
7.	CDHU	43.20.130	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	68,00	R\$ 43,26	R\$ 54,53	R\$ 3.708,04
7.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	279,90	R\$ 10,60	R\$ 13,36	R\$ 3.739,46
7.	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	279,90	R\$ 31,23	R\$ 39,37	R\$ 11.019,66
7.	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	2,80	R\$ 795,05	R\$ 1.002,26	R\$ 2.805,32
7.2	7.2		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
7.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	35,00	R\$ 580,34	R\$ 731,59	R\$ 25.605,65
7.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00	R\$ 448,78	R\$ 565,74	R\$ 3.960,18
7.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	68,00	R\$ 242,25	R\$ 305,39	R\$ 20.766,52
7.	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	520,49	R\$ 78,00	R\$ 98,33	R\$ 51.179,78

PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)		
Pr. Total (R\$)		
R\$	10,35	R\$ 1.979,58
R\$	139,54	R\$ 26.582,78
R\$	12,43	R\$ 2.119,66
R\$	111,73	R\$ 38.541,14
R\$	147,19	R\$ 24.993,75
R\$	854,51	R\$ 3.519,66
SUBTOTAL	R\$	145.432,66
R\$	43,84	R\$ 2.980,04
R\$	10,74	R\$ 3.019,46
R\$	31,65	R\$ 8.819,66
R\$	805,69	R\$ 2.205,32
R\$	588,11	R\$ 20.505,65
R\$	454,77	R\$ 3.180,18
R\$	245,49	R\$ 16.606,52
R\$	79,04	R\$ 41.139,78





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
7.	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	170,00	R\$ 45,25	R\$ 57,04	R\$ 9.696,80
7.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	22,52	R\$ 224,84	R\$ 283,44	R\$ 6.382,95
7.	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	41,64	R\$ 51,10	R\$ 64,42	R\$ 2.682,39
7.	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APOLOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	41,64	R\$ 19,07	R\$ 24,04	R\$ 1.001,00
7.	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	20,82	R\$ 920,68	R\$ 1.160,63	R\$ 24.163,85
7.3		7.3	ADEQUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS					
7.	CDHU	04.30.100	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS	UN	8,00	R\$ 150,72	R\$ 190,00	R\$ 1.520,00
7.	FDE	06.03.001	TI-01 TAMPAS DE INSPEÇÃO - AÇO	un	2,00	R\$ 762,12	R\$ 960,75	R\$ 1.921,50
7.	FDE	08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	un	2,00	R\$ 113,59	R\$ 143,20	R\$ 286,40
7.	FDE	06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATÓRIO - GALVANIZADA	un	1,00	R\$ 3.402,62	R\$ 4.289,41	R\$ 4.289,41
7.	FDE	08.13.011	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	m	5,00	R\$ 82,96	R\$ 104,58	R\$ 522,90
7.	FDE	06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	m	17,50	R\$ 1.509,35	R\$ 1.902,72	R\$ 33.297,60
7.	FDE	06.03.109	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	6,97	R\$ 1.079,74	R\$ 1.361,14	R\$ 9.487,14
7.	FDE	08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50M	m	13,00	R\$ 15.934,00	R\$ 20.086,72	R\$ 261.127,36
7.	FDE	08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATÓRIO	un	3,00	R\$ 4.159,00	R\$ 5.242,92	R\$ 15.728,76
7.	FDE	08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATÓRIO	un	2,00	R\$ 6.063,00	R\$ 7.643,14	R\$ 15.286,28
7.	FDE	08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	un	2,00	R\$ 3.913,37	R\$ 4.933,28	R\$ 9.866,56
7.	FDE	08.13.013	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	m	16,00	R\$ 134,75	R\$ 169,87	R\$ 2.717,92
7.	FDE	08.13.014	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	m	19,00	R\$ 154,47	R\$ 194,73	R\$ 3.699,87
7.	FDE	08.13.018	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES	m	18,00	R\$ 348,75	R\$ 439,64	R\$ 7.913,52
7.	FDE	08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	un	1,00	R\$ 87,85	R\$ 110,75	R\$ 110,75
7.	FDE	08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	un	2,00	R\$ 134,91	R\$ 170,07	R\$ 340,14
7.	FDE	08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	un	4,00	R\$ 160,46	R\$ 202,27	R\$ 809,08
7.	FDE	08.14.009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	un	1,00	R\$ 1.180,02	R\$ 1.487,55	R\$ 1.487,55
7.	FDE	08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	un	2,00	R\$ 189,20	R\$ 238,51	R\$ 477,02
7.	FDE	08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	un	1,00	R\$ 202,85	R\$ 255,72	R\$ 255,72
7.	FDE	09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA	un	1,00	R\$ 401,81	R\$ 506,53	R\$ 506,53

PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 45,86	R\$ 7.700,00	
R\$ 227,85	R\$ 5.100,00	
R\$ 51,79	R\$ 2.100,00	
R\$ 19,32	R\$ 800,00	
R\$ 933,00	R\$ 19.400,00	
R\$ 152,73	R\$ 1.200,00	
R\$ 753,57	R\$ 1.500,00	
R\$ 112,32	R\$ 2.100,00	
R\$ 3.364,46	R\$ 3.300,00	
R\$ 82,03	R\$ 400,00	
R\$ 1.492,42	R\$ 26.100,00	
R\$ 1.067,63	R\$ 7.400,00	
R\$ 15.755,29	R\$ 204.800,00	
R\$ 4.112,36	R\$ 12.300,00	
R\$ 5.995,01	R\$ 11.900,00	
R\$ 3.869,48	R\$ 7.700,00	
R\$ 133,25	R\$ 2.100,00	
R\$ 152,74	R\$ 2.900,00	
R\$ 344,83	R\$ 6.200,00	
R\$ 86,87	R\$ 200,00	
R\$ 133,41	R\$ 200,00	
R\$ 158,67	R\$ 600,00	
R\$ 1.166,78	R\$ 1.100,00	
R\$ 187,08	R\$ 300,00	
R\$ 200,58	R\$ 200,00	
R\$ 397,31	R\$ 397,31	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
7.	FDE	09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	un	1,00	R\$ 892,11	R\$ 1.124,61	R\$ 1.124,61
7.	FDE	09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO	m	30,00	R\$ 34,63	R\$ 43,66	R\$ 1.309,80
7.	FDE	11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	m²	64,00	R\$ 64,71	R\$ 81,57	R\$ 5.220,48
7.	FDE	11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	m²	5,00	R\$ 16,89	R\$ 21,29	R\$ 106,45
7.							SUBTOTAL	R\$ 546.124,95
8.	8.		ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1	8.1		PADRÃO DE ENERGIA					
8.	CDHU	04.18.070	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA	UN	1,00	R\$ 200,96	R\$ 253,33	R\$ 253,33
8.	CDHU	04.21.130	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 275,84	R\$ 347,73	R\$ 347,73
8.	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	un	1,00	R\$ 5.517,82	R\$ 6.955,88	R\$ 6.955,88
8.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,18	R\$ 224,84	R\$ 283,44	R\$ 51,01
8.	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,54	R\$ 51,10	R\$ 64,42	R\$ 34,78
8.	CDHU	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	30,00	R\$ 15,62	R\$ 19,69	R\$ 590,70
8.	CDHU	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	90,00	R\$ 25,30	R\$ 31,89	R\$ 2.870,10
8.	CDHU	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	4,00	R\$ 155,68	R\$ 196,25	R\$ 785,00
8.	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,18	R\$ 920,68	R\$ 1.160,63	R\$ 208,91
8.2	8.2		TOMADAS E INTERRUPTORES					
8.	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	390,00	R\$ 20,10	R\$ 25,34	R\$ 9.882,60
8.	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	90,00	R\$ 30,86	R\$ 38,90	R\$ 3.501,00
8.	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	60,00	R\$ 41,26	R\$ 52,01	R\$ 3.120,60
8.	CDHU	40.05.060	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	30,00	R\$ 51,39	R\$ 64,78	R\$ 1.943,40
8.	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	80,00	R\$ 27,44	R\$ 34,59	R\$ 2.767,20
8.	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	70,00	R\$ 29,97	R\$ 37,78	R\$ 2.644,60
8.	CDHU	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	60,00	R\$ 82,35	R\$ 103,81	R\$ 6.228,60



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 882,09	R\$	882,09
R\$ 34,24	R\$	1.049,56
R\$ 63,98	R\$	4.060,94
R\$ 16,70	R\$	106,45
SUBTOTAL	R\$	431.614,95
R\$ 203,65	R\$	203,65
R\$ 279,54	R\$	279,54
R\$ 5.455,95	R\$	5.455,95
R\$ 227,85	R\$	227,85
R\$ 51,79	R\$	51,79
R\$ 15,83	R\$	15,83
R\$ 25,64	R\$	2.300,00
R\$ 157,76	R\$	600,00
R\$ 933,00	R\$	100,00
R\$ 20,36	R\$	7.943,40
R\$ 31,28	R\$	2.800,00
R\$ 41,81	R\$	2.500,00
R\$ 52,08	R\$	1.500,00
R\$ 27,81	R\$	2.220,00
R\$ 30,38	R\$	2.100,00
R\$ 83,45	R\$	5.007,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
8.3		8.3	PROJETO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.140,48	R\$ 1.437,71	R\$ 1.437,71
8.4		8.4	CABOS E CONDUTORES					
8.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3200,00	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 2.176,00
8.	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1650,00	R\$ 0,75	R\$ 0,95	R\$ 1.567,50
8.	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1600,00	R\$ 2,74	R\$ 3,45	R\$ 5.520,00
8.	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1600,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 7.056,00
8.	CDHU	39.21.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1500,00	R\$ 4,75	R\$ 5,99	R\$ 8.985,00
8.	CDHU	39.21.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	150,00	R\$ 12,68	R\$ 15,98	R\$ 2.397,00
8.	CDHU	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	300,00	R\$ 25,30	R\$ 31,89	R\$ 9.567,00
8.5		8.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
8.	CDHU	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	180,00	R\$ 53,57	R\$ 67,53	R\$ 12.155,40
8.	CDHU	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	60,00	R\$ 49,11	R\$ 61,91	R\$ 3.714,60
8.	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	60,00	R\$ 17,41	R\$ 21,95	R\$ 1.317,00
8.	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	100,00	R\$ 19,67	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
8.	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	100,00	R\$ 11,53	R\$ 14,53	R\$ 1.453,00
8.	CDHU	38.21.320	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	100,00	R\$ 154,65	R\$ 194,95	R\$ 19.495,00
8.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	100,00	R\$ 14,18	R\$ 17,88	R\$ 1.788,00
8.6		8.6	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)		
Pr. Total (R\$)		
R\$	1.155,74	R\$ 1.155,74
R\$	0,54	R\$ 1.776,00
R\$	0,76	R\$ 1.252,50
R\$	2,77	R\$ 4.440,00
R\$	3,55	R\$ 5.616,00
R\$	4,82	R\$ 7.236,00
R\$	12,85	R\$ 1.980,00
R\$	25,64	R\$ 7.608,00
R\$	54,29	R\$ 9.774,00
R\$	49,77	R\$ 2.998,00
R\$	17,65	R\$ 1.014,00
R\$	19,93	R\$ 1.998,00
R\$	11,69	R\$ 1.169,00
R\$	156,72	R\$ 15.672,00
R\$	14,37	R\$ 1.437,00



Assinado por 3 pessoas. Mais informações: <https://www.cajati.sp.gov.br/portal/verificar-assinatura>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/portal/verificar-assinatura>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
8.	CDHU	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,95	R\$ 100,48	R\$ 126,67	R\$ 119,70
8.	CDHU	37.03.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	R\$ 1.567,19	R\$ 1.975,63	R\$ 5.926,89
8.7	8.7		DISPOSITIVOS E DISJUNTORES					
8.	CDHU	37.17.114	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	3,00	R\$ 1.960,02	R\$ 2.470,84	R\$ 7.412,52
8.	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	50,00	R\$ 33,09	R\$ 41,71	R\$ 2.085,50
8.	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	35,00	R\$ 168,55	R\$ 212,48	R\$ 7.436,80
8.	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	45,00	R\$ 209,21	R\$ 263,73	R\$ 11.867,85
8.	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 262,02	R\$ 330,31	R\$ 990,93
8.	CDHU	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	UN	3,00	R\$ 538,82	R\$ 679,25	R\$ 2.037,75
8.	CDHU	37.24.044	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µs, IN=20KA/40KA - CLASSE 2	UN	3,00	R\$ 2.565,02	R\$ 3.233,52	R\$ 9.700,56
8.	CDHU	37.24.045	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, MONOBLOCO, SUPORTABILIDADE <=1,4KV, F+N / F+F, UN ATÉ 240V/264V, CURVA DE ENSAIO 8/20µs - CLASSE 3	UN	3,00	R\$ 835,15	R\$ 1.052,81	R\$ 3.158,43
8.8	8.8		ILUMINAÇÃO					
8.	CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	334,00	R\$ 20,10	R\$ 25,34	R\$ 8.463,56
8.	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	334,00	R\$ 355,83	R\$ 448,57	R\$ 149.822,38
8.9	8.9		CABEAMENTO ESTRUTURADO					
8.	CDHU	69.09.260	PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6	UN	2,00	R\$ 809,91	R\$ 1.020,99	R\$ 2.041,98
8.	CDHU	69.09.360	PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A	UN	10,00	R\$ 115,10	R\$ 145,10	R\$ 1.451,00
8.	CDHU	66.20.221	SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 4 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS	UN	1,00	R\$ 15.535,24	R\$ 19.584,04	R\$ 19.584,04
8.	CDHU	66.20.150	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U	UN	2,00	R\$ 38,77	R\$ 48,87	R\$ 97,74



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 101,82	R\$	
R\$ 1.588,17	R\$	4.736,80
R\$ 1.986,25	R\$	5.926,89
R\$ 33,53	R\$	1.611,80
R\$ 170,81	R\$	5.926,80
R\$ 212,01	R\$	9.584,04
R\$ 265,53	R\$	7.436,80
R\$ 546,04	R\$	1.611,80
R\$ 2.599,36	R\$	7.436,80
R\$ 846,33	R\$	2.534,00
R\$ 20,36	R\$	6.880,00
R\$ 360,59	R\$	120.432,00
R\$ 820,75	R\$	1.641,98
R\$ 116,64	R\$	1.151,00
R\$ 15.743,15	R\$	15.743,04
R\$ 39,29	R\$	78,58





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO: REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				VALOR DA OBRA			R\$ 3.899.682,11		
LOCAL: MUNICIPIO DE CAJATI				PRAZO DA OBRA			540 dias		
UNIDADE REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				DATA REFERENCIA			nov/25		
				BDI			26,06%		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
8.	CDHU	69.20.220	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19´ X 800 MM	UN	1,00	R\$ 189,19	R\$ 238,50	R\$ 238,50	
8.	CDHU	66.08.115	RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM	UN	1,00	R\$ 4.176,36	R\$ 5.264,80	R\$ 5.264,80	
8.	CDHU	69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	5,00	R\$ 23,04	R\$ 29,04	R\$ 145,20	
8.	CDHU	39.18.114	CABO COAXIAL TIPO RGC 59	M	70,00	R\$ 8,84	R\$ 11,14	R\$ 779,80	
8.	CDHU	39.11.210	CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 20 PARES DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA	M	30,00	R\$ 21,22	R\$ 26,75	R\$ 802,50	
8.	CDHU	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	350,00	R\$ 12,33	R\$ 15,54	R\$ 5.439,00	
8.10	8.10		SPDA						
8.	CDHU	06.02.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M	M3	8,64	R\$ 79,31	R\$ 99,98	R\$ 863,82	
8.	CDHU	06.12.020	ATERRO MANUAL APOIADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M3	8,64	R\$ 63,14	R\$ 79,60	R\$ 687,74	
8.	CDHU	42.01.020	CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO	UN	10,00	R\$ 98,44	R\$ 124,10	R\$ 1.241,00	
8.	CDHU	39.09.060	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES	UN	10,00	R\$ 18,12	R\$ 22,84	R\$ 228,40	
8.	CDHU	42.04.020	BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´	UN	10,00	R\$ 25,42	R\$ 32,04	R\$ 320,40	
8.	CDHU	42.05.110	CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´	UN	10,00	R\$ 25,10	R\$ 31,64	R\$ 316,40	
8.	CDHU	42.05.190	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M	UN	10,00	R\$ 292,44	R\$ 368,66	R\$ 3.686,60	
8.	CDHU	42.05.370	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA	UN	10,00	R\$ 480,36	R\$ 605,55	R\$ 6.055,50	
8.	CDHU	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	M	230,00	R\$ 42,38	R\$ 53,43	R\$ 12.288,90	
8.	CDHU	39.04.080	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	180,00	R\$ 58,38	R\$ 73,60	R\$ 13.248,00	
8.11	8.11		TRANSFORMADOR						
8.	FDE	09.01.010	TE-10 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 150 KVA 15KV- 220/127 V	un	1,00	R\$ 65.460,82	R\$ 82.521,24	R\$ 82.521,24	
8.	CDHU	39.21.110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	150,00	R\$ 90,93	R\$ 114,63	R\$ 17.194,50	
8.	CDHU	39.21.130	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	60,00	R\$ 161,44	R\$ 203,51	R\$ 12.210,60	
8.							SUBTOTAL		R\$ 519.025,18
9.	9.		REGULARIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
9.	DER	23.10.01	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA	M²	12,19	R\$ 380,25	R\$ 479,35	R\$ 5.842,31	



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 191,71	R\$	191,71
R\$ 4.232,25	R\$	4.232,25
R\$ 23,35	R\$	101,75
R\$ 8,95	R\$	62,55
R\$ 21,49	R\$	64,74
R\$ 12,51	R\$	43,35
R\$ 80,38	R\$	64,48
R\$ 63,99	R\$	58,87
R\$ 99,75	R\$	907,55
R\$ 18,37	R\$	18,70
R\$ 25,75	R\$	28,55
R\$ 25,44	R\$	25,44
R\$ 296,35	R\$	2.969,35
R\$ 486,79	R\$	4.869,95
R\$ 42,95	R\$	9.879,55
R\$ 59,17	R\$	10.629,65
R\$ 64.726,65	R\$	64.726,65
R\$ 92,15	R\$	13.820,55
R\$ 163,60	R\$	9.879,00
SUBTOTAL	R\$	415.479,22
R\$ 126,21	R\$	1.538,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
9.	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	48,75	R\$ 17,23	R\$ 21,72	R\$ 1.058,89
9.	CDHU	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	18,28	R\$ 267,60	R\$ 337,34	R\$ 6.167,24
9.	CDHU	54.04.342	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	121,88	R\$ 122,34	R\$ 154,22	R\$ 18.796,33
9.	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	12,19	R\$ 110,25	R\$ 138,98	R\$ 1.693,88
9.							SUBTOTAL	R\$ 33.558,65
10.	10.		ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO					
10.1	10.1		ADEQUAÇÃO CIVIL					
10.	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,09	R\$ 408,80	R\$ 515,34	R\$ 561,20
10.	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,36	R\$ 83,65	R\$ 501,90
10.	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	3,93	R\$ 256,95	R\$ 323,92	R\$ 1.273,00
10.	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,35	R\$ 512,70	R\$ 646,32	R\$ 874,85
10.	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	135,36	R\$ 9,86	R\$ 12,43	R\$ 1.682,52
10.	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	13,54	R\$ 10,21	R\$ 12,87	R\$ 174,20
10.	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	29,70	R\$ 95,23	R\$ 120,05	R\$ 3.565,48
10.	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	59,40	R\$ 7,15	R\$ 9,01	R\$ 535,19
10.	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	59,40	R\$ 23,17	R\$ 29,21	R\$ 1.735,07
10.	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	59,40	R\$ 13,32	R\$ 16,79	R\$ 997,32
10.	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	43,55	R\$ 16,79	R\$ 21,17	R\$ 921,95
10.	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,14	R\$ 218,14	R\$ 274,99	R\$ 37,43
10.	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	0,54	R\$ 1.033,96	R\$ 1.303,43	R\$ 709,71
10.	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	5,99	R\$ 10,08	R\$ 12,71	R\$ 76,12
10.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	14,40	R\$ 67,85	R\$ 85,53	R\$ 1.231,63
10.2	10.2		ADEQUAÇÃO ELÉTRICA					
10.	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,00	R\$ 4,49	R\$ 5,66	R\$ 101,88



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 17,46	R\$	85,11
R\$ 271,18	R\$	4.999,34
R\$ 123,98	R\$	15.111,33
R\$ 111,73	R\$	1.381,98
SUBTOTAL	R\$	23.801,74
R\$ 414,27	R\$	45.558,65
R\$ 67,25	R\$	48,11
R\$ 260,39	R\$	1.043,00
R\$ 519,57	R\$	709,71
R\$ 9,98	R\$	1.381,98
R\$ 10,35	R\$	103,50
R\$ 96,51	R\$	2.865,00
R\$ 7,24	R\$	43,11
R\$ 23,47	R\$	1.381,98
R\$ 13,50	R\$	85,11
R\$ 17,02	R\$	76,12
R\$ 221,06	R\$	98,11
R\$ 1.047,80	R\$	5.000,00
R\$ 10,21	R\$	11,11
R\$ 68,77	R\$	98,11
R\$ 4,55	R\$	81,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:			REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:			MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
						BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
10.	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,00	R\$ 7,03	R\$ 8,86	R\$	159,48
10.	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	20,00	R\$ 9,54	R\$ 12,03	R\$	240,60
10.	CDHU	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	120,00	R\$ 13,86	R\$ 17,47	R\$	2.096,40
10.	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	60,00	R\$ 17,41	R\$ 21,95	R\$	1.317,00
10.	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	1,00	R\$ 33,09	R\$ 41,71	R\$	41,71
10.	CDHU	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	1,00	R\$ 279,29	R\$ 352,08	R\$	352,08
10.	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 168,55	R\$ 212,48	R\$	212,48
10.	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	5,00	R\$ 16,10	R\$ 20,30	R\$	101,50
10.	CDHU	40.07.020	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´	UN	1,00	R\$ 19,50	R\$ 24,58	R\$	24,58
10.	CDHU	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´	UN	1,00	R\$ 19,89	R\$ 25,07	R\$	25,07
10.	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 41,26	R\$ 52,01	R\$	104,02
10.	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 30,86	R\$ 38,90	R\$	77,80
10.	CDHU	41.13.102	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED	UN	1,00	R\$ 290,20	R\$ 365,83	R\$	365,83
10.	CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	1,00	R\$ 24,28	R\$ 30,61	R\$	30,61
10.	CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 562,45	R\$ 709,04	R\$	709,04
10.	CDHU	30.14.060	PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 4,00M, NAS DIMENSÕES DE 1100X1400MM, CAPACIDADE DE 325KG	CJ	1,00	R\$ 79.371,29	R\$ 100.057,06	R\$	100.057,06
10.							SUBTOTAL		R\$ 120.894,71
11.	11.		REVITALIZAÇÃO DA FACHADA						
11.1	11.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
11.	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	80,24	R\$ 8,18	R\$ 10,31	R\$	827,27
11.	CDHU	04.02.140	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	481,44	R\$ 2,37	R\$ 2,99	R\$	1.439,50
11.	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	15,86	R\$ 31,72	R\$ 39,99	R\$	634,24
11.	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	10,06	R\$ 81,76	R\$ 103,07	R\$	1.036,39

PROPOSTA LICITANTE		R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE			26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)		Pr. Total (R\$)	
R\$	7,12	R\$	120.894,71
R\$	9,67	R\$	1.439,50
R\$	14,04	R\$	1.036,39
R\$	17,65	R\$	1.036,39
R\$	33,53	R\$	634,24
R\$	283,03	R\$	1.439,50
R\$	170,81	R\$	1.036,39
R\$	16,32	R\$	827,27
R\$	19,77	R\$	1.439,50
R\$	20,14	R\$	634,24
R\$	41,81	R\$	634,24
R\$	31,28	R\$	634,24
R\$	294,09	R\$	1.036,39
R\$	24,61	R\$	30,61
R\$	569,98	R\$	709,04
R\$	80.433,54	R\$	80.433,54
SUBTOTAL		R\$	97.110,00
R\$	8,28	R\$	827,27
R\$	2,41	R\$	1.439,50
R\$	32,15	R\$	634,24
R\$	82,86	R\$	827,27





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
11.	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	14,05	R\$ 110,25	R\$ 138,98	R\$ 1.952,45
11.2		11.2	ESQUADRIAS					
11.	CDHU	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	M2	31,47	R\$ 1.404,76	R\$ 1.770,87	R\$ 55.729,27
11.	CDHU	26.03.070	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	M2	43,73	R\$ 373,90	R\$ 471,35	R\$ 20.612,13
11.	CDHU	22.06.240	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200MM	M2	30,11	R\$ 822,14	R\$ 1.036,41	R\$ 31.204,23
11.	CDHU	25.02.040	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	12,26	R\$ 1.173,47	R\$ 1.479,30	R\$ 18.136,21
11.	CDHU	28.20.800	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA	UN	1,00	R\$ 13.610,09	R\$ 17.157,16	R\$ 17.157,16
11.3		11.3	COBERTURA					
11.	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	446,68	R\$ 28,55	R\$ 35,99	R\$ 16.076,01
11.	CDHU	16.13.130	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	55,84	R\$ 147,01	R\$ 185,32	R\$ 10.347,34
11.	CDHU	16.33.022	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	48,70	R\$ 111,30	R\$ 140,31	R\$ 6.833,09
11.	FDE	08.12.001	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M	m	15,00	R\$ 77,54	R\$ 97,74	R\$ 1.466,10
11.	CDHU	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	12,38	R\$ 843,23	R\$ 1.062,99	R\$ 13.159,81
11.4		11.4	BANCOS E PISO EXTERNO					
11.	CDHU	35.04.020	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO	M	19,08	R\$ 214,85	R\$ 270,84	R\$ 5.167,62
11.	CDHU	17.10.020	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	137,09	R\$ 102,16	R\$ 128,78	R\$ 17.654,45
11.	CDHU	17.10.200	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	95,26	R\$ 55,91	R\$ 70,48	R\$ 6.713,92
11.	CDHU	17.10.120	DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M	8,00	R\$ 96,17	R\$ 121,23	R\$ 969,84
11.	CDHU	17.40.150	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2	147,57	R\$ 34,65	R\$ 43,68	R\$ 6.445,79
11.5		11.5	JARDIM					
11.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,47	R\$ 224,84	R\$ 283,44	R\$ 416,08
11.	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,97	R\$ 61,32	R\$ 77,30	R\$ 75,29
11.	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	18,00	R\$ 66,36	R\$ 83,65	R\$ 1.505,70
11.	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	7,31	R\$ 103,63	R\$ 130,64	R\$ 954,32



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)		
Pr. Total (R\$)		
R\$	111,73	R\$ 1.588,88
R\$	1.423,56	R\$ 44.799,99
R\$	378,90	R\$ 16.588,13
R\$	833,14	R\$ 25.000,00
R\$	1.189,17	R\$ 14.500,00
R\$	13.792,25	R\$ 13.792,25
R\$	28,93	R\$ 12.999,99
R\$	148,98	R\$ 8.333,33
R\$	112,79	R\$ 5.444,44
R\$	76,67	R\$ 1.155,56
R\$	854,51	R\$ 10.555,56
R\$	217,72	R\$ 4.111,11
R\$	103,52	R\$ 14.111,11
R\$	56,66	R\$ 5.333,33
R\$	97,46	R\$ 7.777,78
R\$	35,11	R\$ 5.111,11
R\$	227,85	R\$ 33.333,33
R\$	62,13	R\$ 7.777,78
R\$	67,25	R\$ 1.222,22
R\$	105,02	R\$ 7.777,78





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
11.	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	31,53	R\$ 9,86	R\$ 12,43	R\$ 391,90
11.	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	11,20	R\$ 10,21	R\$ 12,87	R\$ 144,20
11.	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,55	R\$ 536,54	R\$ 676,37	R\$ 370,56
11.	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,55	R\$ 172,38	R\$ 217,31	R\$ 119,05
11.	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	12,18	R\$ 95,23	R\$ 120,05	R\$ 1.461,60
11.	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	24,35	R\$ 7,15	R\$ 9,01	R\$ 219,39
11.	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	24,35	R\$ 23,17	R\$ 29,21	R\$ 711,26
11.	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	24,35	R\$ 13,32	R\$ 16,79	R\$ 408,83
11.	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	24,35	R\$ 35,09	R\$ 44,24	R\$ 1.077,24
11.	CDHU	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	11,01	R\$ 234,77	R\$ 295,96	R\$ 3.258,51
11.	CDHU	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	36,70	R\$ 19,01	R\$ 23,96	R\$ 879,33
11.6	11.6		ESCADA DE ACESSO					
11.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,48	R\$ 224,84	R\$ 283,44	R\$ 136,05
11.	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,17	R\$ 61,32	R\$ 77,30	R\$ 90,44
11.	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 66,36	R\$ 83,65	R\$ 501,90
11.	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,24	R\$ 218,14	R\$ 274,99	R\$ 65,99
11.	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	2,64	R\$ 103,63	R\$ 130,64	R\$ 344,88
11.	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	2,34	R\$ 256,95	R\$ 323,92	R\$ 757,97
11.	CDHU	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	M2	15,18	R\$ 113,72	R\$ 143,36	R\$ 2.176,20
11.	CDHU	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	M3	2,28	R\$ 436,29	R\$ 550,00	R\$ 1.252,35
11.	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	62,15	R\$ 9,86	R\$ 12,43	R\$ 772,55
11.	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	22,09	R\$ 10,21	R\$ 12,87	R\$ 284,26
11.	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	1,28	R\$ 536,54	R\$ 676,37	R\$ 864,40
11.	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,20	R\$ 172,38	R\$ 217,31	R\$ 43,02
11.	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,08	R\$ 119,07	R\$ 150,10	R\$ 162,10
11.	CDHU	11.16.220	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	4,80	R\$ 15,98	R\$ 20,14	R\$ 96,67
11.	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	6,30	R\$ 843,61	R\$ 1.063,47	R\$ 6.699,86



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 9,98	R\$ 32,06	
R\$ 10,35	R\$ 144,20	
R\$ 543,72	R\$ 281,16	
R\$ 174,69	R\$ 119,05	
R\$ 96,51	R\$ 1.461,60	
R\$ 7,24	R\$ 219,39	
R\$ 23,47	R\$ 711,26	
R\$ 13,50	R\$ 408,83	
R\$ 35,56	R\$ 844,88	
R\$ 237,91	R\$ 3.258,51	
R\$ 19,27	R\$ 879,33	
R\$ 227,85	R\$ 136,05	
R\$ 62,13	R\$ 90,44	
R\$ 67,25	R\$ 501,90	
R\$ 221,06	R\$ 65,99	
R\$ 105,02	R\$ 344,88	
R\$ 260,39	R\$ 757,97	
R\$ 115,24	R\$ 2.176,20	
R\$ 442,12	R\$ 1.252,35	
R\$ 9,98	R\$ 772,55	
R\$ 10,35	R\$ 284,26	
R\$ 543,72	R\$ 864,40	
R\$ 174,69	R\$ 162,10	
R\$ 120,66	R\$ 96,67	
R\$ 16,20	R\$ 96,67	
R\$ 834,15	R\$ 5.220,00	



Assinado por 3 pessoas em 03/11/2025 às 15:22:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>

ANTONIO CÍCERO CARDOSO

CPF: 022.799.410-00

RG: 7.799.410-0

CPF: 022.799.410-00

RG: 7.799.410-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:			REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:			MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
						BDI		26,06%	
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
11.	CDHU	30.06.010	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	4,00	R\$ 11,88	R\$ 14,98	R\$	59,92
11.7	11.7		RAMPA DE ACESSIBILIDADE						
11.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,03	R\$ 224,84	R\$ 283,44	R\$	293,21
11.	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,82	R\$ 61,32	R\$ 77,30	R\$	140,87
11.	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	20,00	R\$ 66,36	R\$ 83,65	R\$	1.673,00
11.	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	14,20	R\$ 103,63	R\$ 130,64	R\$	1.854,76
11.	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	40,85	R\$ 9,86	R\$ 12,43	R\$	507,79
11.	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	14,52	R\$ 10,21	R\$ 12,87	R\$	186,84
11.	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,71	R\$ 536,54	R\$ 676,37	R\$	480,13
11.	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,71	R\$ 172,38	R\$ 217,31	R\$	154,26
11.	CDHU	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	M2	9,67	R\$ 113,72	R\$ 143,36	R\$	1.386,29
11.	CDHU	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	M3	1,45	R\$ 436,29	R\$ 550,00	R\$	797,77
11.	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,52	R\$ 218,14	R\$ 274,99	R\$	416,93
11.	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	2,53	R\$ 994,77	R\$ 1.254,03	R\$	3.168,93
11.	FDE	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	m	31,42	R\$ 843,61	R\$ 1.063,47	R\$	33.414,22
11.	CDHU	30.06.010	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8,00	R\$ 11,88	R\$ 14,98	R\$	119,84
11.	CDHU	24.06.030	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	M	31,42	R\$ 961,76	R\$ 1.212,41	R\$	38.093,92
11.8	11.8		PAINEL RIPADO						
11.	CDHU	15.20.020	FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA	M3	4,08	R\$ 5.633,54	R\$ 7.101,75	R\$	29.003,83
11.	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	116,44	R\$ 49,22	R\$ 62,05	R\$	7.225,10
11.	CDHU	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	2,42	R\$ 843,23	R\$ 1.062,99	R\$	2.572,43
11.							SUBTOTAL		R\$ 381.354,76
12.	12.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.	CDHU	27.04.060	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	240,95	R\$ 166,49	R\$ 209,88	R\$	50.570,58



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)		
Pr. Total (R\$)		
R\$	12,04	R\$
R\$	227,85	R\$
R\$	62,13	R\$
R\$	67,27	R\$
R\$	105,02	R\$
R\$	9,98	R\$
R\$	10,35	R\$
R\$	543,72	R\$
R\$	174,69	R\$
R\$	115,24	R\$
R\$	442,12	R\$
R\$	221,06	R\$
R\$	1.008,09	R\$
R\$	834,15	R\$
R\$	12,04	R\$
R\$	974,63	R\$
R\$	5.708,94	R\$
R\$	49,88	R\$
R\$	854,51	R\$
SUBTOTAL		R\$ 305.700,00
R\$	168,72	R\$





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias	
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25	
					BDI		26,06%	
	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
13.	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 41,26	R\$ 52,01	R\$ 104,02
13.	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R\$ 30,86	R\$ 38,90	R\$ 77,80
13.	CDHU	41.13.102	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED	UN	1,00	R\$ 290,20	R\$ 365,83	R\$ 365,83
13.	CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	1,00	R\$ 24,28	R\$ 30,61	R\$ 30,61
13.	CDHU	30.14.060	PLATAFORMA PARA ELEVACAO ATÉ 4,00M, NAS DIMENSÕES DE 1100X1400MM, CAPACIDADE DE 325KG	CJ	1,00	R\$ 79.371,29	R\$ 100.057,06	R\$ 100.057,06
13.							SUBTOTAL	R\$ 107.222,29
							TOTAL GERAL	R\$ 3.899.682,11



PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	
R\$ 41,81	R\$ 52,01	
R\$ 31,29	R\$ 38,90	
R\$ 294,09	R\$ 365,83	
R\$ 24,61	R\$ 30,61	
R\$ 80.416,81	R\$ 100.057,06	
SUBTOTAL	R\$	86.119,00
TOTAL GERAL	R\$	3.119.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



OBJETO:		REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			VALOR DA OBRA		R\$ 3.899.682,11		
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAJATI			PRAZO DA OBRA		540 dias		
UNIDADE REQUISITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			DATA REFERENCIA		nov/25		
					BDI		26,06%		
	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)

PROPOSTA LICITANTE	R\$	3.119.000,00
BDI LICITANTE		26,06%
Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)		
Pr. Total (R\$)		

Referência: CDHU - Boletim 199 - Com Desoneração
SINAPI - 09/2025 - Com Desoneração
FDE - 07_2025

Caraguatatuba, 17 de dezembro de 2025.

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:	ARAUJO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
CNPJ:	47.209.786/0001-15
ENDEREÇO:	AV. SÃO PAULO, Nº 74 - CARAGUATATUBA/SP
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	ROBERTO ARAUJO FARIA
TEL. CONTATO:	13 99708-3984
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
DATA DA PROPOSTA:	17/12/2025

HUMBERTO LIMA GOBETTI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5071398396

Documento assinado digitalmente



HUMBERTO LIMA GOBETTI

Data: 17/12/2025 16:57:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 3 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CILENE CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0> e informe o código CC2E-79A8-DC2C-2BA0



CAJATI PREFEITURA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																		ARAÚJO CONSTRUTORA																			
REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 540 dias a partir da data da assinatura da O.S.																		DATA BASE: novembro-25																			
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	TOTAL																		
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias																			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES																																							
	%	49%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%																			
	R\$	26.199,98	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,08	1.604,09	1.604,09	53.469,36																		
2. COBERTURA																																							
	%		15%	15%	15%	20%	20%	15%																															
	R\$		124.074,59	124.074,59	124.074,59	165.432,79	165.432,79	124.074,59													827.163,94																		
3. PINTURA																																							
	%																		20%	80%																			
	R\$																		44.141,85	176.567,42	220.709,27																		
4. ESQUADRIAS																																							
	%											30%	30%	30%					10%																				
	R\$											113.212,07	113.212,07	113.212,07					37.737,37		377.373,58																		
5. TROCA DO PISO - ÁREA DE MEDICAÇÃO																																							
	%																		100%																				
	R\$																		66.169,64		66.169,64																		
6. REVESTIMENTOS																																							
	%	15%	25%	30%	30%																																		
	R\$	21.819,55	36.365,91	43.639,10	43.639,10																145.463,66																		
7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																																							
	%								10%	15%	40%	20%					5%	10%																					
	R\$								43.164,17	64.746,26	172.656,67	86.328,33					21.582,09	43.164,17			431.641,63																		
8. ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS																																							
	%											20%	15%	15%	15%	35%																							
	R\$											83.094,45	62.320,83	62.320,83	62.320,83	145.415,28					415.472,21																		
9. REGULARIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																																							
	%	40%	40%	20%																																			
	R\$	9.527,84	9.527,84	4.763,91																	23.819,59																		
10. ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO																																							
	%									100%																													
	R\$									97.182,43											97.182,43																		
11. REVITALIZAÇÃO DA FACHADA																																							
	%																40%	50%	10%																				
	R\$																122.300,40	152.875,50	30.575,10		305.751,00																		
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																							
	%	40%														30%	30%																						
	R\$	27.442,68														20.582,01	20.582,01				68.606,76																		
13. ACESSIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE																																							
	%	100%																																					
	R\$	86.176,92																			86.176,92																		
TOTAL		R\$	171.166,97	R\$	171.572,42	R\$	174.081,68	R\$	169.317,77	R\$	167.036,87	R\$	167.036,87	R\$	168.842,84	R\$	163.532,77	R\$	174.260,75	R\$	171.026,86	R\$	177.136,98	R\$	177.136,98	R\$	177.136,98	R\$	167.601,37	R\$	166.068,58	R\$	197.643,75	R\$	180.228,05	R\$	178.171,51	R\$	3.119.490,99
HUMBERTO LIMA GOBETTI ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5071398396		CARAGUATATUBA, 17 DE DEZEMBRO DE 2025																																					

gov.br

Documento assinado digitalmente
HUMBERTO LIMA GOBETTI
Data: 17/12/2025 16:57:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA GIGERLA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0 e informe o código CC2E-79A8-DC2C-2BA0



OBRA: REFORMA E OUTRAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: CAJATI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DATA: 17/12/2025

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
ITEM	DESCRIÇÃO	
AC	Administração Central	3,00%
S+G	Seguros e garantia	0,79%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
L	Lucro	5,09%
	TOTAL	10,44%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO	4,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 26,06%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HUMBERTO LIMA GOBETTI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 5071398396


 Documento assinado digitalmente
 HUMBERTO LIMA GOBETTI
 Data: 17/12/2025 16:57:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 3 pessoas: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES e ANTONIA CICERA LINARD
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0> e informe o código CC2E-79A8-DC2C-2BA0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC2E-79A8-DC2C-2BA0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 18/12/2025 15:21:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES (CPF 273.XXX.XXX-42) em 18/12/2025 15:42:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 18/12/2025 15:47:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC2E-79A8-DC2C-2BA0>

Proc. Administrativo 38- 1.087/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 06/01/2026 às 14:52:48

Boa tarde! [Luiz Henrique Koga - GABGabriel Orbeli França - SEADM](#)

Anexo para assinaturas digitais a Portaria para nomeação de Agente de Contratações Substituta, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1Doc, Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 042/2025, que trata da Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

PORTARIA_4_2026_CCE_042_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	06/01/2026 14:59:00	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Gabriel Orbeli França	07/01/2026 10:00:22	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DFE1-CFB8-8F52-E516**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 4/ 26

Cajati/ SP, 06 de janeiro de 2026.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR, para atendimento ao disposto no Artigo 8º, §2º da Lei Federal nº 14133/2021, o Agente de Contratações Substituta, que fará parte da Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 042/2025, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sendo:

AGENTE DE CONTRATAÇÕES: Francielli Ribeiro Miguel (cópia do Certificado de Curso em anexo);

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/ SP, aos 06 de janeiro de 2026.

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFE1-CFB8-8F52-E516>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFE1-CFB8-8F52-E516

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/01/2026 14:58:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 07/01/2026 10:00:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFE1-CFB8-8F52-E516>

Proc. Administrativo 39- 1.087/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/01/2026 às 14:53:28

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Boa tarde! Para atendimento ao disposto no Artigo 7º, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021 anexo aos autos os Certificados da Agente de Contratações Substituta, condutora do certame. A referida servidora é servidora efetiva da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Certificado_francielli.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AB8-9C3A-425C-AFF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/01/2026 14:53:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4AB8-9C3A-425C-AFF7>

Certificado

Conferido a

Francielli Ribeiro Miguel


Por sua participação e conclusão no

Curso Formação e Atualização de Pregoeiro / Agente de Contratação

De acordo com lei 14.133/21, 8666/93 e 10.520/02

Carga Horária: 16:00 horas

Realizado no Heritage Hotel – São Paulo



São Paulo, 23 e 24 de março 2023.

Eng. Silas Mendes de Moraes
Ministrante

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conceito e objetivos da Licitação Pública • Tipos de Licitação • Princípios da Lei • Formas de Contratação • Modalidades de Licitação • Comissão de Licitação • Publicidade da Licitação • Dispensa de Licitação • Inexigibilidade de Licitação • Habilitação • Edital de Licitação • Sansões Aplicáveis • Reajuste de Preços • Reequilíbrio Financeiro • Recursos e Impugnações • Representações • Pedido de Esclarecimento • Condições de Pagamento • Tipos de Garantia • Modalidades de Garantia • Pregão • Conceituação de Pregão • Abrangência do Pregão • Vantagens do Pregão • Pregão Presencial • Legislação aplicável • Finalidade e princípios • Classificação de bens e serviços comuns • Atribuições da autoridade competente • Perfil e atribuições do pregoeiro • Providências prévias à sessão do Pregão • Fase Externa • Roteiro para execução • Termo de referência • Benefícios do Pregão | <ul style="list-style-type: none"> • Negociação • Implicações da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Presencial • Simulação de um pregão presencial • Credenciamento (Representante Legal) • Verificação de conformidade das propostas com o Edital • A atuação do Pregoeiro • A participação de ME e EPP • Fase de Lances • Preço máximo x preço estimado procedimentos • A análise da exequibilidade da proposta • Negociação • Saneamento de defeitos formais no Pregão • Pregão Eletrônico IN SEGES/ME 73/2022 • Conceito • Legislação aplicável • Fases • Finalidade • Abrangência • Obrigatoriedade • Provedor do Sistema • Chave de Identificação e Senha • Divulgação • Orçamento Sigiloso • Credenciamento • Abertura das propostas • Etapa competitiva • Modos de Disputa • Modo de Disputa Aberto • Modo de Disputa Aberto e Fechado • Modo de Disputa Fechado e Aberto • Negociação • Saneamento - erros ou falhas • Habilitação • Recursos | <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicação • Ata do Pregão • Sansões aplicáveis • Dispensa Eletrônica • Implicação da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Eletrônico • Considerações e orientações básicas para utilização dos diversos provedores de sistemas, tais como Compras Governamentais, Banco do Brasil e outros • Demonstração de Pregão Eletrônico em sistema específico • LEI 14.133/21 - Principais alterações • Novo Decreto 11.246/22 em vigor desde 01/11/22 • Novo Regulamento do Pregão Eletrônico em vigor desde 01/11/22 - IN 73/2022 • Aplicação do velho e novo regime concomitantemente • Âmbito de aplicação da Nova Lei • Vigência da Lei • Principais conceitos da Nova Lei • Pregoeiro, Agente de Contratação e Comissão de Contratação • Objetivos da Licitação • Regulamentos e a Nova Lei • Princípios • Segregação de funções • A preferência pelo formato eletrônico • Excepcionalidade e do formato presencial • Fases da Licitação • Fase Preparatória/Planejamento • Orçamento sigiloso | <ul style="list-style-type: none"> • Estudo Técnico Preliminar - ETP • Análise de Risco • Termo de Referência • Projeto Básico e Executivo • Elaboração do Edital • Orçamento Estimado • Regimes de Execução • Assessoria Jurídica • Publicação do Edital • Peculiaridades pequenos municípios • Modalidades de Licitação • Critérios de Julgamento • Modos de disputa • Fase Externa • Impugnação • Esclarecimento • Contagem de prazos • Fases - Proposta, Lances, Julgamento • Exequibilidade das propostas • Diligências e saneamento de falhas • Habilitação • Fase Recursal • Encerramento da Licitação • Procedimentos Auxiliares • Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP • Dispensa Eletrônica IN 67/2021 SEGES/ME • Novos limites art 75 - Novo Sistema • PCA - Plano de Contratação Anual - Dec. 10.947/22 |
|---|---|---|--|

De: Silverio D. - SMOM-DPO

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 08/01/2026 às 08:32:42

Considerando que o engenheiro Jorge Vitor está em período de férias, segue análise da proposta apresentada no despacho nº 37.

O licitante apresentou proposta com desconto de aproximadamente 20,02%, portanto trata-se de proposta exequível, conforme art. 59 §4º da Lei 14.133/2021.

O licitante apresentou proposta, planilha orçamentária, cronograma e composição do BDI, de acordo com as exigências do edital.

Diante do exposto, nada tenho a opor quanto à documentação apresentada.

Segue para demais providências.

att

—

Silverio Domingues
Engenheiro Civil

Proc. Administrativo 41- 1.087/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2026 às 09:11:46

Anexo o comunicado de retomada

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

COMUNICADO_RETOMADA_CCE_42_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2026 09:11:57	1Doc FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A7F5-4833-E677-C10C**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 09/01/2026, às 10:00 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2026.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Agente de Contratações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7F5-4833-E677-C10C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2026 09:11:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F5-4833-E677-C10C>

Proc. Administrativo 42- 1.087/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2026 às 13:51:58

Anexo as publicações

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Cadastro_de_CONCORRENCIA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf

cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6125_index.pdf

CCE42_2025CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

CCF_000467.pdf

Arquivos do Processo



Upload

Nome do arquivo

Criado em

Edital

Tamanho

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 042-2025 REFORMA PRONTO ATENDIMENTO E UBS.pdf
TR COMPLETO.pdf
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ.pdf
PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ.pdf
PARECER PREFEITO IMPUGNACAO CCE 042_2025.pdf
COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025.pdf
PARECER TECNICO - PROPOSTA - ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA.pdf
COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025.pdf

24/11/2025 16:57
24/11/2025 16:57
09/12/2025 10:18
09/12/2025 11:06
09/12/2025 11:06
16/12/2025 14:01
17/12/2025 15:35
08/01/2026 09:12

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

26769MB
15795MB
679MB
1145MB
301MB
302MB
301MB
201MB



PNCP
PNCP
PNCP
PNCP
PNCP
PNCP
PNCP
PNCP

Salvar

Aquisição

18

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0

30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72

0

RECEB. CONTRARRAZÕES (hrs/min)

72

0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

25/11/2025 08:00

FIM REC. PROPOSTAS

11/12/2025 08:59

INÍCIO DISPUTA

11/12/2025 09:00

FIM IMPUGNAÇÃO

08/12/2025 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

08/12/2025 00:00

PUBLICAÇÃO

24/11/2025 16:59

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

☒ Mensagens de licitantes

☐ Cadastro Reserva

☐ Intervalo de lances em %

☐ Desativar val. unit. automáticos

☐

Suspensão automática da disputa

☒ Recurso Online

☒ Valor Ref. Visível

☐

Prioridade regional

☐

Exclusivo Regional

☐ Exclusivo ME

☐ Inversão de Fases

OPÇÕES DE PROPOSTA

☐ Exclusivo Local

☐

Bloquear documentos de habilitação compactados

Envio de documentos

☒ Todos participantes (pré disputa)

☐ Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



- **Ver Aula:**
☒



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- 1. [Dashboard](#)
 - [Ata de Registro de Preço](#)
 - [Diário Oficial Eletrônico](#)

Vamos a algumas instruções

O módulo [Licitação](#) tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação
1Doc: Proc. Administrativo 1.087/2025 Anexo: cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_30_6125_index.pdf (1/3) 806/1427			

13846 Comunicado de retomada da CCO 042-2025	08/01/2026	☐	☐
13793 COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025 - 17/12/2025	16/12/2025	☐	☐
13737 PARECER IMPUGNAÇÃO - CCE422025CJ	09/12/2025	☐	☐
13736 RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CCE42_2025CJ	09/12/2025	☐	☐
13574 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2025	24/11/2025	☐	☐
13573 ANEXOS CCE 42-2025 P4	24/11/2025	☐	☐
13572 ANEXOS CCE 42-2025 P3	24/11/2025	☐	☐
13571 ANEXOS CCE 42-2025 P2	24/11/2025	☐	☐
13570 ANEXOS CCE 42-2025 P1	24/11/2025	☐	☐

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Anexar documento

Nº da Licitação: 42 - Ano: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

[Voltar](#)

Nº do Processo
1087

Data de Acolhimento/Horario: 25/11/2025 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 11/12/2025 | 09:00:00

Objeto

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Resumo

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Jan 2026

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Jan 2026

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

[Close Notification](#)

Sucesso

Transação realizada com sucesso!



MENSAGENS DO LOTE



Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	17/12/2025 17:04:08	PARTICIPANTE 243	Boa tarde, comissão, documentos ajustados, estamos a disposição para sanar, caso ocorram falhas formais que possam surgir.

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
08/01/2026 09:24:35	Bom dia, informo que a sessão será retomada amanhã, dia 09/01, as 10:00h.
08/01/2026 09:12:31	O arquivo COMUNICADO RETOMADA CCE 42-2025.pdf foi adicionado ao processo.
07/01/2026 15:16:32	O agente de contratação original do processo (MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES) foi substituído pela autoridade LUIZ HENRIQUE KOGA. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL assume suas atribuições.
19/12/2025 10:56:58	Bom dia! Informamos que a sessão será suspensa, pois entraremos em recesso, retornando as atividades no dia 05/01/2026.
17/12/2025 17:00:49	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo adcf018934c84146b4ecd3d650174492.pdf aos documentos complementares.
17/12/2025 17:00:47	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo e00c1b974d5d48c2b4192fe74dc6ded0.pdf aos documentos complementares.
17/12/2025 17:00:46	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo dd806d8e72454cfb9074436d86adc299.pdf aos documentos complementares.
	O participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA adicionou o arquivo dd806d8e72454cfb9074436d86adc299.pdf aos documentos complementares.

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 427 caracteres

Enviar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 09/01/2026, às 10:00 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2026.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Agente de Contratações

Publicado no Muro

Em 08/01/2026

Responsável

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 30 - CENTRO - CEP: 13950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F5-4833-E677-C10C> e informe o código A7F5-4833-E677-C10C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7F5-4833-E677-C10C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2026 09:11:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F5-4833-E677-C10C>

Proc. Administrativo 43- 1.087/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2026 às 13:56:48

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Portaria do procedimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Portarias referente a licitações.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

SITE_PMC_PORTARIA_CCE_42_2025_COMPLEM.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 829F-9A73-F4AD-4221

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2026 13:57:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/829F-9A73-F4AD-4221>

13852 PORTARIA COMPLEMENTAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/01/2026
Nº 042/2025 06-01-2025
10868 PORTARIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025 14/05/2025

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 42 - Ano: 2025 - Modalidade: PORTARIAS REFERENTES A LICITAÇÕES

[Voltar](#)

Nº do Processo

459

Objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de desenvolvimento, implantação e integração de sistemas de informações GEOGRÁFICAS (SIG) WEB E MOBILE, NA MODALIDADE SAAS, incluindo a hospedagem de dados em DATACENTER profissionalizado, suporte técnico e manutenções continuadas, voltadas à GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

Resumo

Contratação de empresa especializada em serviços de desenvolvimento, implantação e integração de sistemas de informações GEOGRÁFICAS (SIG) WEB E MOBILE, NA MODALIDADE SAAS, incluindo a hospedagem de dados em DATACENTER profissionalizado, suporte técnico e manutenções continuadas, voltadas à GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 44- 1.087/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 08/01/2026 às 14:27:38

Boa tarde! [Luiz Henrique Koga - GABGabriel Orbeli França - SEADM](#)

Anexo para assinaturas digitais a Portaria para nomeação de integrante de equipe de apoio, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/20251Doc, Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 042/2025, que trata da Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

—
Jailton Pereira Dos Santos

Departamento de Suprimentos

Anexos:

PORTARIA_46_2026_CCE_042_2025_COMPLEM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Gabriel Orbeli França	08/01/2026 15:16:34	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73
Luiz Henrique Koga	09/01/2026 11:43:29	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1CB7-2683-3123-E086**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CB7-2683-3123-E086

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 08/01/2026 15:16:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/01/2026 11:43:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1CB7-2683-3123-E086>

Proc. Administrativo 45- 1.087/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/01/2026 às 07:34:25

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da portaria complementar do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

DOM_PORTARIA_CCE_42_2025_COMPLEM.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1263-DADC-A952-01FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/01/2026 07:34:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1263-DADC-A952-01FE>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Notificação 2

Departamento de Suprimentos

Aviso 26

Extrato 28

Homologação 38

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Portarias 42

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comoras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 4 / 26

Cajati/ SP, 06 de janeiro de 2026.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR, para atendimento ao disposto no Artigo 8º, §2º da Lei Federal nº 14133/2021, o Agente de Contratações Substituta, que fará parte da Concorrência, por meio de sistema Eletrônico nº 042/2025, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 1087/2025 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sendo:

AGENTE DE CONTRATAÇÕES: Francielli Ribeiro Miguel (cópia do Certificado de Curso em anexo);

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 06 de janeiro de 2026.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFE1-CFB8-8F52-E516>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFE1-CFB8-8F52-E516

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/01/2026 14:58:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 07/01/2026 10:00:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFE1-CFB8-8F52-E516>

Proc. Administrativo 46- 1.087/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/01/2026 às 08:50:02

Anexo a publicação da retomada no Diário Oficial do Município

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Diario_Oficial.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Notificação 2

Departamento de Suprimentos

Aviso 26

Extrato 28

Homologação 38

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Portarias 42

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1087/2025 1DOC
CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 042/2025**

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Conforme disposto no item 7.18 do edital, ficam comunicadas as empresas participantes do Concorrência Eletrônica nº 042/2025, que a sessão será retomada em sistema no dia 09/01/2026, às 10:00 horas, para dar continuidade ao certame em referência.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2026.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Agente de Contratações

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F5-4833-E677-C10C> e informe o código A7F5-4833-E677-C10C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7F5-4833-E677-C10C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2026 09:11:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F5-4833-E677-C10C>