







Legenda	
	Alarmador Predial
	Hidrômetros - HIDRÔMETRO
	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG
	Registro de gaveta alcinosa cromada c/PVC soldável - RG
Legenda das indicações	
HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"	
LA Lavatório com T _{de} de 90° - 25 mm - 3/4"	
PIA Pia de cimento/cavalete de descarga com peço de 90° - 25 mm - 3/4"	
MIC Micro de despejo com peço de 90° - 25 mm - 3/4"	
RG Registro de gaveta alcinosa cromada c/PVC soldável - 3/4"	
TLR Tanque de lavar com peço de 90° - 1/2"	
TJ Torneira de Jardim com peço de 90° - 25mm - 3/4"	
VV Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"	

1. NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria.
2. NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria — Requisitos

1. Verificar medidas no local, baseando-se no projeto arquitetônico;
2. Instalar conexões de espera, metálicas e roscaáveis, nos pontos de alimentação de água vedar com fita teflon;
3. Nível de referência dos pontos de alimentação de água e elementos da rede de distribuição estão cotados a partir da nível do piso do pavimento em questão;
4. Alimentação: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.
5. Água fria: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.



PROJETOS EXECUTIVOS

ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA

Rua Expedicionários do Brasil, 1448
Centro - Araraquara - SP
(16) 3319-8150 | contato@altiengenharia.com.br



OBRA EDIF. P/ABRIGAR CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAIS – CRAS Central

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – Área: 454,57m²		Classificação Indicada
LOCAL Rua Iguaçu, 749, Cajati–SP – Bairro: Vila Vitória		VERIF. WLF
TÍTULO DA FOLHA Água Fria – Implantação e Planta Baixa		ÚLTIMA ALTERAÇÃO
AUTOR DO PROJ. Eng. Wanderson Luiz de França Filho FASE EXECUTIVO		24/08/2020
RESP. TÉCNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa	REGISTRO CREA/SP 5068971271	FOLHA
DOC. Nº ART 28027230180990039	ASS.	HID
ARQUIVO 2020-06-05_ULTI_CJT.CRAS.VW_HID_R00.DWG STATUS Entrega Final		01/05