




LEGENDA DE PORTAS		TIPO	FLS.	DIMENSÕES	QUANT.
P01	Porta de madeira com revestimento melamínico, cor branca	Abzir	01	0,80x2,15	13
P02	Porta de madeira com revestimento melamínico e visor, cor branca	Abzir	01	0,80x2,15	02
P03	Porta de madeira com revestimento melamínico cor branca e puxador horizontal tubular metálico cromado para PCR	Abzir	01	0,90x2,15	04
P04	Porta em vidro temperado 10mm com película reflexiva e barra anti- pânico	Abzir	04	3,40x2,65	01
P05	Porta em vidro temperado 10mm com película reflexiva e barra anti- pânico	Abzir	03	4,80x2,65	01
P06	Porta em vidro temperado 10mm com película reflexiva	Correr	04	2,84x2,15	02
P07	Porta de alumínio com pintura eletrostática, cor branca, com vidros retangulares na metade superior e veneziana não ventilada na metade inferior	Abzir	01	0,80x2,10	02
P08	Porta de alumínio tipo veneziana com pintura eletrostática branca	Abzir	01	0,60x1,90	06
P09	Porta para divisória, com visor	Abzir	01	0,92x2,15	01
P10	Porta em vidro temperado 10mm com película reflexiva e barra anti- pânico	Abzir	01	1,10x2,15	01
P11	Portão de metalon retangular com pintura esmalte, cor verde	Abzir	01	0,92x2,10	01

LEGENDA DE JANELAS		TIPO	FLS.	DIMENSÕES PEITORIL	QUANT.
J01	Janela tipo pele de vidro com abertura Maxim-ar	Maxim-ar	02	8,40X1,20 1,50	
J02	Janela com perfil de alumínio e vidro temperado	Maxim-ar	01	0,60X0,60 1,90 x 2,10	27
J03	Janela com perfil de alumínio e vidro temperado com película	Maxim-ar	01	0,90X0,90 1,66	03
J04	Janela com perfil de alumínio e vidro temperado	Fixo/Abzir	02	0,60x1,70 1,00	44



R03					
R02					
R01					
R00	05/06/20	PMCJ	WLF	Emissão inicial	
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.		DESCRIÇÃO
<div><div><div><div><div></div><div>PROJETOS EXECUTIVOS</div><div>ARQUITETURA DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA</div><div>Rua Expedicionários do Brasil, 1448</div><div>Centro - Araraquara - SP</div><div>(16) 3319-8150 contato@alliengenharia.com.br</div></div></div><div><div>ALTI</div><div>ARQUITETURA</div></div></div></div> <div>OBRA EDIF. P/ABRIGAR CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAIS – CRAS Central</div> <div>PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – Área: 454,57m²</div> <div>LOCAL Rua Iguape, 749, Cajati-SP – Bairro: Vila Vitória</div> <div>TÍTULO DA FOLHA DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS – P01 A P07</div> <div>AUTOR DO PROJ. Arq. Ana Carolina Nasser A. Bolini FASE EXECUTIVO</div> <div>RESP. TÉCNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa REGISTRO CREA/SP 5068971271</div> <div>DOC. Nº ART 28027230180990039 ASS.</div> <div>ARQUIVO 2020-06-05_ALTI_CJT.CRAS.VV_ARQ_R00.DWG STATUS Entrega Final</div> <div>ESCALA Indicada</div> <div>VERIF. ACB</div> <div>ÚLTIMA ALTERAÇÃO</div> <div>24/08/2020</div> <div>ARQ</div> <div>08/11</div>					