

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAJATI**



**DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO**

**OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES**

**LOCAL: RUA JACUPIRANGA TRECHO 1 e 2 - BAIRRO BARRA DO AZEITE - CAJATI/SP**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL (EM R\$)
<b>1.</b>			<b>RECUPERAÇÃO PARCIAL DA BASE</b>					
1.1	DER	21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA	m	77,32		29,48	2.279,39
1.2	DER	21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT	m3	9,22		48,47	446,67
1.3	DER	23.04.06.01.99	SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO	m3	61,44		200,13	12.295,99
1.4	DER	23.04.03.01.99	BASE BRITA GRADUADA SIMPLES	m3	46,08		220,81	10.174,92
							<b>Sub Total</b>	<b>25.196,97</b>
<b>2.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
<b>2.1</b>	<b>CAMADA DE ROLAMENTO</b>							
2.1.1	DER	23.05.01.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	307,18		12,57	3.861,25
2.1.2	DER	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.535,92		4,68	7.188,11
2.1.3	DER	23.08.06.04.99	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m3	46,08		1.694,20	78.068,74
2.1.4	DER	23.08.03.03.99	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	53,76		1.618,83	87.028,30
							<b>Sub Total</b>	<b>176.146,40</b>
<b>3.</b>			<b>DRENAGEM</b>					
3.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	-	2.686,16	3.382,41	-
3.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	un	-	4.387,40	5.524,61	-
3.3	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,32	40,43	50,91	3.936,36
							<b>Sub Total</b>	<b>3.936,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>205.279,73</b>

**Obs.:**

**Orçamento segundo Boletim CDHU 182 com desoneração**

**Orçamento segundo Tabela de Preços Unitários DER-SP - Desonerada- Data de referência 06/2021**

**Orçamento segundo Tabela de Preços SINAPI - Desonerada - referência 07-2021**

Cajati, 22 de setembro de 2.021

**Jorge Vitor F. Carvalho**

CREA 5070806928

Engenheiro Civil