



Legenda	
	Alvenaria e fechamento
	Alvenaria a ser demolida
	Piso a ser ampliado
	Campo existente



PLANTA DE DEMOLIÇÃO  
Escala 1:250

IMPLANTAÇÃO  
Escala 1:250



QUADRO DE ÁREAS	
Terreno: 6815,61m²	
Campo de Futebol (descoberto): 6371,24m²	
Bloco de Apoio - Térreo: 126,52m²	
Bloco de Apoio - Superior: 35,87m²	
Índice de Ocupação: 3,63%	
Índice de Aproveitamento: 0,9686	
Índice de Cob. Vegetal: 79,24%	
Índice de Permeabilidade: 79,24%	

ETAPA-01  
TOTAL = 162,39

LEGENDA CAXILHOS E JANELAS		TIPO	MSD.	DIMENSÕES	Quant.	
CK	01	Caxilho fixo de alumínio anodizado, com fechamento em vidro temperado 6mm.	FIXA	01	VAR. X 1,50 - 0,85	01
J	01	Esquadra de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini bond isolante de 6mm.	BAZULANTE	04	2,40 X 0,40 - 1,00	12
J	02	Esquadra de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini bond isolante de 6mm.	BAZULANTE	01	VAR. X 0,40 - 1,30	07
J	03	Esquadra de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini bond isolante de 6mm.	BAZULANTE	03	VAR. X 0,40 - 1,30	14
LEGENDA DE PORTAS		TIPO	F.L.S.	DIMENSÕES (m)	Quant.	
PM	01	Porta de madeira com revestimento laminado melamínico, cor branca, com acessórios metálicos tubulares e proteção inferior em chapa de aço inox com acabamento cromado-níquelado (embas as faces). Botente em chapa metálica 4x4 com pintura esmalte sintético cor branca. Fechadura tipo bico de pássaro com reseta, ref. Krauss, Patz ou equivalente.	ABRIR	01	0,90 x 2,10	02
PM	02	Porta de madeira com revestimento laminado melamínico, cor branca. Ferragens cromadas, ref. Krauss, Patz ou equivalente.	ABRIR	01	0,80 x 2,10	12
PA	01	Porta de alumínio com fechamento em veneziana com pintura eletrolítica na cor branca. Botente em alumínio na cor branca, dobradiças e ferragens adequadas à linha.	ABRIR	01	0,60 x 2,10	02
PA	02	Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Trinca tipo livre/suspensão.	ABRIR	01	0,73 x 1,60	23
PA	03	Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Trinca tipo livre/suspensão.	ABRIR	01	0,60 x 1,60	16
PC	01	Porta de madeira com acabamento laminado melamínico, cor branca. Botente e trinca superior em chapa de aço com pintura eletrolítica, cor branca. Ferragens reforçadas com acabamento cromado.	CORRER	01	0,90 x 2,10	02
PD	01	Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. As folhas serão em gradil tipo "marian" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca. Inclui trinca com porta cadeado.	ABRIR	02	3,70 x 2,00	02
PD	02	Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. As folhas serão em gradil tipo "marian" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca. Inclui trinca com porta cadeado.	ABRIR	02	5,71 x 2,00	01
PD	03	Portão de correr com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 1 folha, 3,00m x 2,00m. A folha será em gradil tipo "marian" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.	CORRER	01	5,90 x 2,00	01

- NOTAS
- 1 - NESTA ETAPA SERÁ APENAS PREVISTA A PLATAFORMA ELEVATÓRIA;
  - 2 - O PROJETO DE BOMBEIROS NESTA ETAPA SERÁ DO TIPO SIMPLIFICADO.

PROJETO DE ARQUITETURA

FL. 01/05

OBRA: REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO VILA VITÓRIA-ETAPA-01

LOCAL: RUA IGUAPE, S/N - VILA VITÓRIA - CAJATI/SP

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

ESCALAS: INDICADAS

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PLANTA DE SITUAÇÃO S/ ESCALA

RELEVANTE QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ÁREAS (UN. M²)

VER QUADRO DE ÁREAS

AUTOR DO PROJETO  
SILVERIO DOMINGUES  
CREA/SP: 5061265557

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO DA OBRA  
ART

ESPAÇO RESERVADO P/ APROVAÇÃO