




LEGENDA CAXILHOS E JANELAS	TIPO	MOD.	DIMENSÕES	Quant.
CX 01	Colúna fixa de alumínio anodizado, com fechamento em vidro temperado 6mm	FLA	VAR. X 1,50 (0,80)	01
J 01	Esquadria de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incalar de 6mm.	BASULANTE	04 2,40 x 0,40 1,50	12
J 02	Esquadria de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incalar de 6mm.	BASULANTE	01 0,80 x 0,40 1,30	07
J 03	Esquadria de aço com pintura esmalte sintético brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incalar de 6mm.	BASULANTE	03 1,80 x 0,40 1,50	14
LEGENDA DE PORTAS	TIPO	FLS.	DIMENSÕES (m)	Quant.
PM 01	Porta de madeira com revestimento laminado metalmático, cor branca, com puxadores metálicos tubulares e proteção inferior em chapão de aço inox com acabamento cromo-oxetado (ambas as faces). Batente em chapa metálica #14 com pintura esmalte sintético cor branca. Fechadura tipo bico de papagaio com rosário, ref. Arouca, Pado ou equivalente.	ABRIR	01 0,90 x 2,10	02
PA 01	Porta de alumínio com fechamento em veneziana com pintura eletrolítica na cor branca. Batente em alumínio na cor branca, dobradiças e ferragens adequadas à linha.	ABRIR	01 0,80 x 2,10	02
PA 02	Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Trinco tipo linteadoçoado.	ABRIR	01 0,73 x 1,60	23
PA 03	Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Trinco tipo livre/ocupado.	ABRIR	01 0,60 x 1,60	16
PA 04	Porta de alumínio com pintura eletrolítica na cor branca	ABRIR	01 0,90 x 2,10	12
PC 01	Porta de correr em madeira com acabamento laminado metalmático, cor branca. Batente e trilho superior em chapão de aço com pintura eletrolítica, cor branca. Ferragens reforçadas com acabamento cromado.	CORRER	01 0,90 x 2,10	02
PG 01	Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em tela de arame galvanizado (Fe 10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.	ABRIR	02 3,70 x 2,00	02
PG 02	Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em tela de arame galvanizado (Fe 10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.	ABRIR	02 5,71 x 2,00	01
PG 03	Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em tela de arame galvanizado (Fe 10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.	ABRIR	02 5,90 x 2,00	02
PO 01	Portão de correr com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 1 folha, 5,50m x 2,00m. A folha será em tela de arame galvanizado (Fe 10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.	CORRER	01 5,90 x 2,00	01



REVISÃO		REVISÃO		REVISÃO	
R03		R02		R01	
R00	19/06/20	PMC	ACR	Enteado inicial	
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO	
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DA VILA VITÓRIA - ETAPA - 01					
TÍTULO DA FOLHA: PROJETO ARQUITETÔNICO					
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI					
LOCAL: Rua Iguape, S/Nº - Vila Vitória - Cajati/SP					
AUTOR: CAI FRODO - SILVÉRIO DOMINGUES					
RESP. TÉCNICO: SILVÉRIO DOMINGUES					
SILVÉRIO DOMINGUES					
CREA/SP: 5061285557					
ESCALA: Indicado					
VERIF: ACR					
ÚLTIMA ALTERAÇÃO					
30/09/2020					
FOLHA					
ARQ					
3/5					