




Legenda
Alvenaria e Fachamento
Alvenaria a-dente
Alvenaria a-dermatite
Piso a-revestimento




LEVANTAMENTO
Escala 1:250



ELEVACÃO 02
Escala 1:100



IMPLANTAÇÃO
Escala 1:250



- PSOS**
- Piso com revestimento em porcelanato esmaltado acetinado retificado, cor cinza clara com pouca variação de tonalidade, dimensões 60x60cm assentado com argamassa colante industrializada com rejuntamento cimento retinado, alvenaria e estômico, cor cinza, com rodapé h=10 cm.
 - Piso em concreto armado despenhado, e=8 cm sobre laje de brita.
 - Piso em granilite moldada no local com rodapé h=10 cm.
 - Grama Sintética Esportiva de alta performance, monoflamentado de alta performance para a prática de futebol.
- FORROS**
- Teto de aspecto metálico em gesso acartonado com emassamento e pintura, cor branca. Acabamento entre o forro e as paredes com laje 3x3 cm.
 - Revestimento de massa única despenhada, com aplicação de selador acrílico e pintura látex acrílica acetinada cor branca.
- REVESTIMENTOS E PINTURAS**
- Revestimento cerâmico esmaltado acetinado 33x45 cm, cor branca, assentado até h=2,70m com argamassa colante industrializada e rejuntamento epóxi, antimofo e impermeável. Referências comerciais: Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off-White Matte Bold Deciso ou equivalente técnico; Rejunte Epóxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico.
 - Pintura em tinta acrílica acabamento semi-brilho na cor Cinza Preguiçoso (SW 6254) sobre superfície interna previamente emassada. Ref. Comercial: Sherwin Williams ou equivalente técnico.

LEGENDA CAXILHOS E JANELAS		TIPO	MSQ	DIMENSÕES	Quant.
EX 01	Caxilha fixa de alumínio anodizado, com fechamento em vidro temperado 8mm	FIXA	06	VAR. x 1,50 - 0,80	01
J 01	Esquadria de aço com pintura eletrolítica brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incisor de 6mm	BASULANTE	04	2,40 x 0,40 - 1,30	12
J 02	Esquadria de aço com pintura eletrolítica brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incisor de 6mm	BASULANTE	01	0,80 x 0,40 - 1,30	07
J 03	Esquadria de aço com pintura eletrolítica brilhante, cor branca, com vidro fantasia mini boreal incisor de 6mm	BASULANTE	03	1,80 x 0,40 - 1,30	14

LEGENDA DE PORTAS		TIPO	FLS.	DIMENSÕES (m)	Quant.
Porta de madeira com revestimento laminado metálico, cor branca, com pastilhas metálicas tubulares e proteção inferior em chapa de aço inox com acabamento cromo-acetinado (fornas de forno). Bateria em chapa metálica #4 com pintura eletrolítica cor branca. Fechadura tipo bico de pipoca com rosca, ref. técnica. Peda ou equivalente.					
FU 01		ABRIR	01	0,90 x 2,10	02
Porta de alumínio com fechamento em veneziana com pintura eletrolítica na cor branca. Bateria em alumínio na cor branca, dobradiças e ferragens adequadas à tinta.					
PA 01		ABRIR	01	0,80 x 2,10	02
Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Tírcio tipo livre/ocupado.					
PA 02		ABRIR	01	0,73 x 1,60	23
Porta de alumínio anodizado, cor natural, fechamento em veneziana ventilada. Tírcio tipo livre/ocupado.					
PA 03		ABRIR	01	0,60 x 1,60	16
Porta de alumínio com pintura eletrolítica na cor branca.					
PA 04		ABRIR	01	0,90 x 2,10	12
Porta de correr em madeira com acabamento laminado metálico, cor branca. Bateria e trilho superior em chapa de aço com pintura eletrolítica, cor branca. Ferragens metálicas com acabamento cromado.					
PC 01		CORRER	01	0,90 x 2,10	02
Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em aço de aro de 100 (10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.					
PG 01		ABRIR	02	3,70 x 2,00	02
Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em aço de aro de 100 (10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.					
PG 02		ABRIR	02	5,71 x 2,00	01
Portão de abrir com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 2 folhas. As folhas serão em aço de aro de 100 (10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.					
PG 03		ABRIR	02	5,90 x 2,00	02
Portão de correr com perfil de aço com pintura em tinta esmalte sintética na cor branca, 1 folha, 5,00m x 2,00m. A folha será em aço de aro de 100 (10) em malha quadrangular 2" com pintura eletrolítica vinda de fábrica na cor branca.					
PO 01		CORRER	01	5,90 x 2,00	01

RO1				
RO2				
RO3				
RO4				
REV.	DATA	PMO	ACB	Emissão inicial
REQ.	DATA	PMO	ACB	Emissão inicial
OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DA VILA VITÓRIA - ETAPA - 01				
TÍTULO DA FOLHA: PROJETO ARQUITETÔNICO				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
LOCAL: Rua Iguaçu, S/Nº - Vila Vitória - Cajati/SP				
AUTOR DO PROJ.: SILVÉRIO DOMINGUES				
FASE: PROJ. EXECUTIVO				
RESP. TÉCNICO: SILVÉRIO DOMINGUES				
SILVÉRIO DOMINGUES CREA/SP: 5061285557				
ESCALA: Indicação				
VERIF: ACB				
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/09/2020				
FOLHA: 2/5				